



Nr. 6 - 2004
Side 425 - 503

NORSK LOVTIDEND

Avd. II

Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6 - 2004
Utgitt 27. januar 2005

Dette er siste hefte i 2004-årgangen.

Innhold

	Side
Forskrifter	
2002	
Des. 17. Forskrift om jakttid på elg, Steinkjer (Nr. 1917)	425
2003	
Juni 25. Forskrift om bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet, Oppdal (Nr. 1923)	425
2004	
Okt. 6. Forskrift for hushaldsavfall, Stranda (Nr. 1512)	425
Nov. 11. Forskrift om utvidelse av jakttid på elg, Bjugn og Ørland (Nr. 1514)	430
Nov. 18. Forskrift om minsteareal for jakt på elg, Klæbu (Nr. 1515)	430
Nov. 24. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 85, hyttebåter, campingvogner, transportable innretninger – plasseringsforbud, Lillesand (Nr. 1516)	431
Nov. 26. Forskrift om fredning av Nord-Talgje naturreservat, Finnøy (Nr. 1517)	431
Nov. 30. Forskrift om ekstraordinær utviding av hjortejakt for 2004, Ullensvang (Nr. 1521)	434
Des. 1. Forskrift om soner for å bekjempe infeksjøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hyllestad (Nr. 1522)	435
Nov. 3. Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Hvaler (Nr. 1584)	440
Nov. 10. Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, Tolga (Nr. 1585)	441
Nov. 25. Forskrift for husholdningsavfall, Sunndal (Nr. 1587)	443
Nov. 25. Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv., Sunndal (Nr. 1588)	447
Des. 1. Forskrift om vedtekter for interkommunalt samarbeid om sosialtjenesten i Orkdalsregionen, Agdenes, Orkdal og Skaun (Nr. 1589)	448
Des. 1. Forskrift om bruk av og orden i havner mv. for Skjervøy havnedistrikt, Skjervøy (Nr. 1590)	449
Des. 1. Forskrift om tillatte vektorer og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold (Nr. 1591)	453
Des. 2. Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag i Nord-Trøndelag (Nr. 1592)	454
Des. 7. Forskrift om soner for å bekjempe infeksjøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa (Nr. 1594)	455
Des. 7. Forskrift om tillatte vektorer og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland (Nr. 1595)	458
Nov. 18. Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Sarpsborg (Nr. 1627)	458
Nov. 22. Forskrift om hundehold, Eidsvoll (Nr. 1629)	460
Nov. 25. Forskrift om havneavgifter 2005, Oslo havnedistrikt, Oslo (Nr. 1631)	461
Nov. 29. Forskrift for bruk av motorfartøy, Malvik (Nr. 1632)	461
Des. 1. Forskrift om felles retningslinjer for praktisering av § 3 – § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy (Nr. 1633)	461
Des. 7. Forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geirangerfjorden, Møre og Romsdal (Nr. 1634)	462
Des. 10. Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for øl fra forretningene, Holmestrand (Nr. 1635)	463
Des. 13. Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2005, Nordland, Troms og Finnmark (Nr. 1637)	464
Des. 13. Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N og å fiske etter rognkjeks i 2005 (ungdomsfiskeordningen), Nordland, Troms og Finnmark (Nr. 1638)	465
Des. 14. Forskrift om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak, Oslo kommune, Oslo (Nr. 1639)	466
Des. 14. Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Fedje (Nr. 1640)	466
Okt. 7. Forskrift om forbud mot bruk av piggråd i gjerde i utmark og mellom utmark og innmark, Tydal (Nr. 1686)	467
Okt. 14. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sortland (Nr. 1687)	467
Des. 17. Forskrift om vern av Kvitsanden landskapsvernområde, Røros (Nr. 1689)	468
Des. 17. Forskrift om soner for å bekjempe infeksjøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bømlo (Nr. 1690)	469

Des.	17.	Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne (Nr. 1691)	472
Des.	17.	Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, Steinkjer og Snåsa (Nr. 1692)	475
Des.	17.	Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenuanjanjohke naturreservat, Lierne (Nr. 1693).....	477
Des.	17.	Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Lierne nasjonalpark/Lijre, Lierne (Nr. 1694)	478
Okt.	18.	Forskrift om vedtekter for skilt og reklame, Grue (Nr. 1762).....	481
Des.	13.	Forskrift for vann og avløpsgebyrer, Klepp (Nr. 1763)	482
Des.	13.	Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp (Nr. 1764)	484
Des.	14.	Forskrift om gebyrregulativ for regulering, byggesak, delingssaker, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn mv. for 2005, Re (Nr. 1765).....	485
Des.	20.	Forskrift for husholdningsavfall, Gjesdal (Nr. 1766).....	485
Des.	21.	Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Bjugn (Nr. 1767)	490
Des.	22.	Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 1768)	490
Des.	24.	Forskrift om soner for å bekjempe infeksjøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vargsundet i Kvalsund og Alta (Nr. 1773).....	492
Mars	25.	Forskrift om salstider for drykk med lågare alkoholinnehald enn 4,76% i Kvinnherad (Nr. 1843)	496
Des.	1.	Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Oppdal (Nr. 1844).....	496
Des.	6.	Forskrift om bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag, Enebakk (Nr. 1845)	496
Des.	16.	Forskrift om jakttid på bever, Holtålen (Nr. 1846)	498
Des.	21.	Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Bjugn (Nr. 1847).....	498

Endringsforskrifter

2004

Nov.	3.	Endr. i forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Odda (Nr. 1513)	430
Nov.	25.	Endr. i vedtekter til plan- og bygningsloven § 69 nr. 3, Førde (Nr. 1586).....	442
Des.	3.	Endr. i forskrift om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy (Nr. 1593).....	445
Nov.	22.	Endr. i forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Hobøl (Nr. 1628).....	458
Nov.	25.	Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim (Nr. 1630).....	460
Des.	8.	Endr. i forskrift om vern av Kallakmosen naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland (Nr. 1688)	468
Des.	22.	Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark (Nr. 1769).....	491
Des.	22.	Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland (Nr. 1770).....	491
Des.	22.	Endr. i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud (Nr. 1771)	491
Des.	22.	Endr. i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitøy (Nr. 1772)	492

Diverse

2004

Nov.	26.	Sammenslutning av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal (Nr. 1518).....	433
Nov.	26.	Opph. av forskrift om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra terminalhavnen på Kårstø, og forskrift om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra havneterminalene Sture og Mongstad, Rogaland og Hordaland (Nr. 1519)	434
Nov.	26.	Opph. av forskrift om mellombels vern av del av gnr. 70, bnr. 1 på Nord-Talje som naturreservat, Finnøy (Nr. 1520).....	434
Nov.	2.	Betingelser for tilknytting til Moss kommunes vann- og eller avløpsledninger, Moss (Nr. 1583)	437
Des.	10.	Endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby (Nr. 1636)	464
Des.	17.	Rikspolitisk bestemmelse for Raudfjellet, Snåsa (Nr. 1695).....	480

Des.	23. Ikrafttr. av forskrift om vederlag for opphold i institusjon, Oslo (Nr. 1848).....	502
	Rettelser	
	Nr. 6/2003 s. 601 (i forskrift 12. desember 2003 nr. 1815 for transport av funksjonshemmede, Oslo kommune, Oslo)	503
	Nr. 5/2004 s. 396 (i forskrift 24. juni 2004 nr. 1414 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sarpsborg kommune, Østfold).....	503
	Oversikt over rettelser	3. omslagsside
	Bestillinger, adresseendringer mv.	4. omslagsside

NORSK LOVTIDEND

Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv.

Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

Utgitt 27. januar 2005

Nr. 6 - 2004

17. des. Nr. 1917 2002

Forskrift om jakttid på elg, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

Fastsatt av Steinkjer kommune, Hovedutvalg for naturforvaltning og kultur 17. desember 2002 med hjemmel i forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Kunngjort 6. januar 2005.

I

Steinkjer kommune fastsetter jakttid på elg i 2003–2006 med følgende jakttid:

- 25. september til 1. oktober
- 10. oktober til 31. oktober.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2003 og gjelder til 31. desember 2006.

25. juni Nr. 1923 2003

Forskrift om bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Oppdal kommunestyre 25. juni 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd. Kunngjort 16. desember 2004.

§ 1. All bruk av motorfartøy skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

§ 2. Ved Rauøra er bruk av motorfartøy ikke tillatt nærmere land enn 200 meter, målt fra vannkanten og utover fra det som til enhver tid er vannstanden i Gjevilvatnet. Forbudet gjelder mellom utløpet av Gjerdøla/Gravbekken og utløpet av Røstbekken. Det er likevel tillatt med sakte og varsom inn- og utkjøring fra stranda ved det gamle utløpet av Gjerdøla som er regulert til friområde for båt, kano og seglbrett. Område for slik bruk skal merkes.

§ 3. Utøvelse av vannskisport skal skje minst 200 meter fra land. Oppstart kan foretas fra land, men må gjøres med forsiktighet.

§ 4. Oppdal kommune kan etter skriftlig i søknad, når særlige grunner foreligger, gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 2 og § 3 i denne forskrift.

§ 5. Forskriften trer i kraft straks.

6. okt. Nr. 1512 2004

Forskrift for hushaldsavfall, Stranda kommune, Møre og Romsdal.

Fastsatt av Stranda kommunestyre 6. oktober 2004 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85. Kunngjort 2. desember 2004.

§ 1. Mål for avfallssektoren

Forskrifta har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og slutthandsaming av forbruksavfall i kommunen.

§ 2. Virkeområde

Forskrifta omfattar alle registrerte grunneigedomar kor det oppstår hushaldsavfall i Stranda kommune, også kvar enkelt sjølvstendig brukseining i bygning. Som sjølvstendig brukseining i bygning som ikkje er seksjonert, blir alltid kvar enkelt bustad med eige kjøkken rekna med.

Forskrifta gjeld også for hushaldsavfall frå hytter, stølar og fritidseigedomar.

Denne forskrifta gjeld kjeldesortering, innsamling, oppsamling og transport av hushaldsavfall. I tillegg omfattar forskrifta oppsamling, innsamling og transport av farleg avfall som ikkje overstig den grensa som til einkvar tid gjeld i forskrift om farleg avfall frå hushald.

Forskrifta gjeld også eigedomar der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordninga.

Stranda kommune kan gje nærare retningslinjer for gjennomføring av forskrifta. Det blir vist spesielt til kommunens «retningslinjer for oppbevaring og innsamling av avfall».

§ 3. Definisjonar

Avfall (jf. forureiningslova § 27): Kassert lausøyre eller stoff. Som avfall blir også overflødige lausøyregjenstandar og stoff frå tenesteyting, produksjon og reinseanlegg m.m. rekna. Avløpsvatn og avgassar blir ikkje rekna som avfall. Forureiningslova delar vidare avfallet inn i kategoriane hushaldsavfall, næringsavfall og farleg avfall.

Abonment: Eigiar eller festar av eigedom som blir omfatta av den kommunale renovasjonsordninga.

Bringeordning: Kjeldesorteringssystem der publikum sjølv fraktar kjeldesortert avfall til ein mottaksplass, f.eks. returpunkt, lokalt avfallsmottak, eller anna tilrettelagt felles innsamling. Hytter og fritidsbustader har slik ordning.

Farleg avfall: Avfall som ikkje kan vere saman med anna hushaldsavfall eller næringsavfall på grunn av storleik eller fordi det kan føre til alvorleg forureining eller fare for skade på menneskje eller dyr.

Hentestad: Stad kor oppsamlingseining(ar) blir sett ut for innsamling.

Henteordning: Kjeldesorteringssystem der kjeldesortert avfall og restavfall blir henta av godkjent renovatør så nær kjelda som mogleg. I Stranda har alle fastbuande henteordning for avfall.

Hushaldsavfall: Avfall frå private hushald, også større gjenstandar som laust inventar og liknande.

Kjeldesortering: Å halde ulike fraksjoner av avfallet separert frå kvarandre etter kvart som dei oppstår (ved kjelda).

Kjøkkenavfallskverner: Kvern som blir montert fast i avløpssystem til hushaldet (som oftast under kjøkkenbenken) for å dele opp matavfall slik at dette blir tilført avløpet.

Kommunal renovasjon: Lovpålagt kommunal renovasjon av hushaldsavfall samt renovasjon av næringsavfall som er med i den same ordninga.

Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

Næringsavfall: Avfall frå offentlege og private verksemdar og institusjonar.

Oppsamlingseining: Stativ for sekk, plastbeholdar, container eller annan godkjent eining for å legge avfall i fram til kommunal henting.

Restavfall: Avfall det ikkje er oppretta egne sorteringsordningar for. Dette er avfall som blir att etter kjeldesortering og sentralsortering av hushalds- og næringsavfall.

Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingsstad kor abonnentane kan levere//sortere ein eller fleire avfallsfraksjonar, til dømes glas, papir osv.

Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterestar, hageavfall, kattesand og vått hushaldspapir.

§ 4. Kommunal renovasjon av avfall

Lovpålagt innsamling av hushaldsavfall

I Stranda kommune er det lovpålagt kommunal renovasjon av hushaldsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova). Ordninga gjeld for alle eigedomar mv. som fell innanfor forskriftas § 2 1. og 2. ledd.

Kommunen kan etter grunngjeve skriftleg søknad, og etter at kommunehelseansvarleg har uttalt seg, gje dispensasjon for særskilte eigedomar.

Kommunen kan ved generelle vedtak, eller i det enkelte høve, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kjeldesortering og leveringsmetode for dei ulike delar av avfallet, for å sikre ein økonomisk, miljø- og ressursmessig best mogleg handtering av avfallet.

Utan skriftleg løyve frå kommunen kan ingen samle inn hushaldsavfall i Stranda kommune.

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordninga omfattar hushaldsavfall samt næringsavfall som er med i den same ordninga.

§ 5. Avfall som ikkje omfattast av kommunal innsamling

Næringsavfall blir ikkje omfatta av lovpålagt kommunal renovasjon. Dette avfallet skal takast med til lovleg avfallsmottak viss det ikkje blir gjenvunne eller brukt på annan måte. Det er ikkje lov til å legge frå seg avfall

utanom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikkje lov til å brenne avfall utanom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forureining eller hygienisk ulempe for områda rundt. Det er heller ikkje lov til å grave ned eller legge frå seg avfall o.l. i naturen.

Den som eig avfallet må sjølv sørge for å bringe farleg avfall og næringsavfall til godkjent avfallsbehandling.

For næringsavfall som med fordel kan samlast inn saman med hushaldsavfall kan kommunen tilby innsamling.

For dei fleste avfallstypar som ikkje blir omfatta av den obligatoriske renovasjonsordninga, tilbyr kommunen mottak ved lokale avfallsmottak, sorteringsanlegg eller forbrenningsanlegg.

Kommunen kan også, tilby eiga innsamling av næringsavfall som fell utanfor den kommunale innsamlinga.

Kommunen har retningslinjer for oppbevaring og innsamling av avfall. Desse bør også følgjast for avfall som ikkje omfattast av kommunal innsamling.

§ 6. *Krav til sortering m.m. av avfallet*

Abonnentar som blir omfatta av lovpålagt kommunal renovasjonsordning pliktar å kjeldesortere avfallet etter tilvisning av kommunen i samsvar med dei avfallsfraksjonar kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordningar for.

Avfall som blir levert til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er sjølv ansvarlig for at avfall han vil halde konfidensielt er makulert.

Alle abonnentar som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med *henteordning* skal kjeldesortere avfallet etter tilvisning av kommunen i eigne oppsamlingseiningar på eigedomen og på returpunkt.

Alle abonnentar som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med *bringeordning* (fritidsbustader og hytter) skal kjeldesortere avfallet etter tilvisning av kommunen i oppsamlingseiningar på sentrale stader eller på returpunkt.

Kjeldesorterte fraksjonar frå hushaldet kan også leverast til *Kjølen gjenvinningsstasjon*. Kommunen avgjer kva som kan leverast og talet for fraksjonar. Levering av hushaldsavfall som er for stort eller tungt til å kunne leggest i oppsamlingseiningar hos kvar abonnent, skal skje til Kjølen.

Farleg avfall skal ikkje blandes med anna avfall. For farleg avfall frå hushald tilbyr kommunen eigen innsamlingsordning, ubetjente mottak og mottak ved Kjølen gjenvinningsstasjon.

§ 7. *Kompostering*

Abonnentar som har eige hageareal som er egna for bruk til kompost, kan inngå avtale med kommunen om heimekompostering av våtorganisk avfall. Dei abonnentane som teiknar slik avtale og dermed reduserar si eiga avfallsmengde, får ein reduksjon i avfallsgebyret, dersom abonnenten ikkje legg våtorganisk avfall i oppsamlingseiningar. Det blir kravd at brukaren dokumenterer kunnskap om kompostering, og at komposteringa skjer i ein behaldar som er godkjent av kommunen. Abonnenten må sjølv skaffe og koste slikt utstyr. Det er ein føresetnad at komposteringa skjer på ein hygienisk tilfredsstillande måte som ikkje tiltrekker seg skadedyr, gjev sigevatn, vond lukt eller er sjenerande for område rundt.

Alle skal rette seg etter eventuell rettleiing frå kommunen, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten blir etterlevd.

§ 8. *Kjøkkenavfallskverner*

Det er eit generelt forbod mot å installere og bruke kjøkkenavfallskverner i Stranda kommune. Kommunen kan likevel etter skriftleg søknad gje løyve til bruk av dette for spesielle verksemder eller i spesielle områder.

§ 9. *Kjøp av oppsamlingseiningar*

Abonnentar med henteordning må sjølv koste oppsamlingseining (sekkestativ) for restavfall. Ved overgang til anna oppsamlingseining på grunn av endring i renovasjonsordninga, vil oppsamlingseining bli levert abonnenten av kommunen.

Kvar enkelt eining er registrert på den enkelte eigedom og skal ikkje flyttast ved endringar i eigar- eller festeforhold.

Kommunen kan kreve at fleire abonnentar å bruke felles behaldar når dette er til fordel, i følgje mål i § 1.

Kommunen kan kreve at den enkelte abonnent må auke volumet eller tal på oppsamlingseining(ar) viss dette synes naudsynt for å sikre tilstrekkeleg sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet blir tatt vare på eller bruka på ein uehdig måte.

§ 10. *Plassering av oppsamlingseiningar*

Abonnentar med henteordning skal plassere sine oppsamlingseiningar så nær innsamlingsrute som praktisk mogleg, og innanfor ein gangavstand på 10 meter målt frå vegkant.

Kommune kan i enkelthøve samtykke i anna plassering enn det denne forskrifta og retningslinjene for oppbevaring og innsamling av avfall tilseier, då mot eit ekstragebyr.

Bruk av privat veg skal berre skje med heimel i skriftleg avtale mellom abonnent og eigar av veg/dei som har vegrett.

Dersom plassering av oppsamlingseiningar utgjer ein skaderisiko, forringar renovatøranes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen krevje at einingane omplasserast.

§ 11. Bruk av oppsamlingseiningar

Det er bare tillate å legge dei typar avfall i oppsamlingseiningane som den er rekna for og som kommunen til einkvar tid bestemmer.

Det er ikkje tillate å bruke oppsamlingseiningar til fylgjande avfall: Smittefarleg avfall, flytande avfall, større metallgjenstandar, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus, bygningsavfall, etsande, eksplosivt avfall eller avfall som kan sjølvtenna.

Farleg avfall skal bare leverast til oppsamlingseining som er merka med dette. I tvilstilfelle skal Stranda kommune kontaktast på forhand.

Oppsamlingseiningar skal ikkje innehalde gjenstandar som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under handteringa. Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstandar, sprøytespissar o.a. skal vere forsvarlig innpakka før plassering i behaldaren. Varm oske må avkjølast heilt før den blir emballert og lagt i behaldaren. Oske, avfall frå støvsugar og anna avfall som kan gje støvplage, må vere emballert slik at det ikkje oppstår støvplage under innsamling.

For abonnentar med henteordning

Maksimal tillate vekt for 100 liters sekk er 20 kg. På vinterstid er brukaren ansvarlig for at avfallet ikkje er frose fast og dermed ikkje lar seg tømme.

I tilfelle kor abonnenten etter avtale bringar avfallet fram til køyrerute på innsamlingsdag, må dette gjerast innan kl 06.00 same dag for å ha krav på innsamling.

For hytter og fritidsbustader med bringeordning

Behaldarar som er utplassert og merka for hytter og fritidsbustader, kan bare nyttast av abonnentar med avgiftsgrunnlag for bringeordning.

§ 12. Kommunens plikter

Kommunen har ansvar for utplassering og vedlikehald av oppsamlingseiningar for abonnentar med bringeordning. Kommunen skal sørgje for oppstillingsplass, tilstrekkeleg kapasitet for dei forskjellige fraksjonar og nødvendig reinhald av oppsamlingseiningar.

Kommunen avgjer når ei oppsamlingseining må reparerast eller fornyast, og føretek reparasjon og utskifting av utlevert utstyr etter behov.

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingseining som brukast i samsvar med denne forskrifta.

Avfallet skal hentast etter gjeldande tømmerutine som blir fastsett av kommunen og kunngjerast på egna måte. Ved endring i tømmerutinar og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentleg vekt, skal abonnenten varslast i god tid og på ein høveleg måte.

§ 13. Abonnentens plikter

Abonnentar med henteordning er ansvarlig for oppstilling av oppsamlingsutstyr på sin eigedom, og at det er plassert i samsvar med gjeldande reglar.

Alle abonnentar er ansvarleg for at bruk av oppsamlingseiningar skjer i samsvar med denne forskrifta.

Abonnenten er også ansvarlig for nødvendig reinhald og vedlikehald av oppsamlingseiningar og hentestad, samt for eventuelle skader på oppsamlingseiningar pga uheldig plassering, feilaktig bruk, hærverk eller liknande.

Eventuelle endringar i abonnementsforhold skal omgåande meldes til kommunen.

§ 14. Gebyrplikt

Abonnentar som omfattast av vedtaka i denne forskrifta skal betale renovasjonsgebyr. Storleiken på gebyret blir fastsett av kommunen for kvart år.

Kvar grunneigedom eller kvar sjølvstendige brukseining i bygning skal betale renovasjonsgebyr. Der fleire hushald delar same brukseining avgjer kommunen tal og storleik på oppsamlingseiningar og derav gebyr.

Eigar eller festar av eigedom der det oppstår hushaldsavfall pliktar å straks melde frå til kommunen dersom eigedomen ikkje står i gebyrregisteret for hushaldsavfall. Dersom abonnenten ikkje har gjett beskjed om abonnentsforhold, og har hatt høve til å nytte renovasjonsordninga, kan kommunen med tilbakeverkande kraft krevje gebyr for inntil 3 år.

Eigedomar som har stått utan bruk i meir enn 3 månader kan etter søknad fritakast for gebyr (gjeld ikkje hytter og fritidsbustader).

For hytter, stølar og fritidseigedomar kjem i tillegg gebyr frå og med året etter at løyve til oppføring av bygget er gjeve. Dersom eigar eller fester kan dokumentere at bygningen ikkje er teke i bruk kan kommunen gje fritak jf. § 4.

Kommune kan i enkelttilfelle samtykke i annan plassering av oppsamlingseiningar enn kravet i denne forskrifta. Abonnenten må i så fall betale eit ekstragebyr. Ekstragebyr kan også påleggjast for eigedomar med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

§ 15. Gebyrdifferensiering

For å fremje avfallsreduksjon, kjeldesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatsar. Differensiering kan skje på grunnlag av innsamlingsordning, stad, avfallsmengder, avfallstypar, materialgjenvinning, o.a..

§ 16. Innkrevjing av gebyr og renter

Avfallsgebyr med tillegg for springande renter og kostnader er sikra ved lovbestemt pant etter pantelova § 6–1. Om renteplikt ved for sein betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjeld reglane i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan overlata registrering av abonnementsforhold og innkrevjing av gebyr til eit interkommunalt selskap.

§ 17. Klage

Vedtak etter denne forskrifta kan påklagas dersom vedtaket er eit enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2b og forureiningslova § 85. Klaga blir behandla etter regelverket i forvaltningslova, jf. kap. VI i forvaltningslova. Klaga sendast til kommunen. Dersom klaga ikkje blir tatt til følgje, skal den leggst fram for kommunen si faste klagenemnd.

§ 18. Sanksjoner og straff

Ved manglande eller feil sortering av avfallet i samsvar med denne forskrifta, vil det bli gjeve melding frå kommunen om at dette må rettast. Ved graverande feil eller fleire overskridingar av vedtaka kan renovatør nekte å tømme oppsamlingseining før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problem kan kommunen også i slike tilfelle sørje for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens rekning.

Tilsvarende tiltak som omtala i førre ledd kan også tas i bruk for situasjonar med oppsamlingseiningar som er overfylte, for tunge, feil plassert, eller på annan måte i strid med vedtaka i denne forskrifta.

Brot på denne forskrifta kan straffast med bøter, jf. forureiningslova § 79 andre ledd.

Retningslinjer for oppbevaring og innsamling av avfall**Planlegging av avfallshandtering**

I alle planer omfatta av Plan- og bygningslova, som til dømes reguleringsplanar og byggesaker, bør tiltak for avfallshandtering vere med.

Planlegging av avfallshandtering bør takast med i heile i planprosessen.

Kommunen skal uttale seg om avfallshandtering er godt nok omhandla i byggesaker.

Oppbevaring – krav til oppsamlingseiningar

Oppsamlingseiningar skal vere av ei slik type og tilstand at avfallet blir sikra mot skadedyr og andre helsemessige ulemper.

Alle oppsamlingseiningar for avfall som inneheld våtorganisk avfall skal vere utstyrt med lokk.

Oppsamlingseiningar skal vere utforma på ein måte som gjer at barn og uvedkomande blir sikra mot kontakt med avfallet.

Plassering av oppsamlingseiningar

Alle oppsamlingseiningar må plasserast slik at dei ikkje gje hygienisk ulempe eller er til sjananse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i samband med tøming.

På hentestaden skal oppsamlingseiningar plasserast lett tilgjengelig på eit plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settast av tilstrekkelig areal til plassering og handtering av oppsamlingsutstyr.

Einingane skal plasserast slik at renovatørane er sikra mot forulempningar frå husdyr.

Oppsamlingseiningar bør plasserast på ein måte som forhindrar skade som følgje av evt brann i avfallet. Dette vil seie at dei til dømes bør plasserast i ein viss avstand frå brennbare deler av bygningar, spesielt gjeld dette for bustader.

Tilgang til oppsamlingseiningar

Privat veg som renovasjonsbilen brukar fram til hentestad skal vere køyrbar for større kjøretøy og ha stor nok snuplass.

Privat veg skal ikkje ha sterkare stigning enn 1:7, tole akseltrykk på 8 tonn, ha vegbreidde på minimum 3,0 meter, og fri høgde på minimum 4,0 meter (fri for vegetasjon innanfor kjørebane).

Veg for manuell transport av oppsamlingseiningar og avfall for øvrig (transportveg) skal vere fri for trinn og andre hinder som sykklar, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller portar, må desse vere utstyrt med stopparar som låser døra eller porten i open stilling.

I periodar med is og snø må privat veg, transportveg og hentestad vere tilstrekkeleg måka for snø, sandstrødd og utan fare for takras o.l. Kommunen kan i slike periodar pålegge ei annan plassering av oppsamlingseiningar enn kva som blir kravd resten av året.

Utføring av privat veg, transportveg, utforming av hentestad, avfallsrom m.m. skal vere i samsvar med gjeldande byggeforskrifter og godkjennast av kommunen.

Bruk av privat veg skal regulerast ved skriftleg avtale mellom kommunen og eigar av veg/dei som har vegrett.

Bruk av oppsamlingseiningar

Det er ikkje tillate å legge andre typar avfall i oppsamlingseiningane enn det behalderane er rekna for.

Levering av farleg avfall skal bare skje til oppsamlingseining som er merka med dette.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstandar, sprøytespissar o.a.. skal vere forsvarlig innpakka før plassering i behaldaren. Varm oske må avkjølast heilt før den blir emballert og lagt i behaldaren. Oske, avfall frå støvsugar og anna avfall som kan gje støvplage, må vere emballert slik at det ikkje oppstår støvplage under innsamling.

Alt avfall skal ligge i godkjent oppsamlingseining som ikkje er fylt meir enn til tillate nivå (fyllekant på sekk), og slik at ein lokket tettar.

Avfall som blir lagt i sekkar må ikkje vere slik at sekken rivnar ved handtering.

Det skal ikkje fylles meir avfall i oppsamlingseiningane enn det den aktuelle vektgrensa tilseie.

Avfallet skal vere forsvarleg innpakka og skal ikkje vere fastare pakka enn at eininga kan bli tømt utan vanskar.

Minimum tømmeffrekvens for avfallet

Oppsamlingseiningar som inneheld våtorganisk avfall må av helsemessige grunnar ikkje bli tømt sjeldnare enn kvar 14. dag.

Smitte- risiko og/eller problemavfall

Dette gjeld avfall som er smittefarleg, potensielt smittefarleg, estetisk skjemmande eller stikkande/skjerande avfall frå sjukehus, sjukeheim, legekontor, tannlegekontor, veterinærer og liknande. Det er eiga ordning for oppsamling og innsamling av dette avfallet. Helseinstitusjonar som har slikt avfall blir bedne om å vere med på denne ordninga. Ordningane omfattar ikkje patologisk avfall.

3. nov. Nr. 1513 2004

Forskrift om endring i forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Odda kommune, Hordaland.

Fastsatt av Odda kommune, utviklingskomiteen, 3. november 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 bokstav b. Kunngjort 2. desember 2004.

I

I forskrift 26. mai 2004 nr. 1153 til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Odda kommune, Hordaland, gjøres følgende endring.

I § 2 skal det tilføyes:

- Langavatnet

II

Endringen trer i kraft straks.

11. nov. Nr. 1514 2004

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg, Bjugn og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Bjugn kommunestyre 9. november 2004 og Ørland formannskap 11. november 2004 med hjemmel i forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktseongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 § 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Kunngjort 2. desember 2004.

Jakttiden på elg utvides fra og med 25. november 2004 til og med 8. desember 2004.

Utvidelsen er et særtilfelle for dette året med bakgrunn i bestandsmessige forhold.

Denne forskrift trer i kraft fra 25. november 2004 og varer til og med 8. desember 2004.

18. nov. Nr. 1515 2004

Forskrift om minsteareal for jakt på elg, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Klæbu kommunestyre 18. november 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og § 18 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5. Kunngjort 2. desember 2004.

1. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på elg er som angitt nedenfor:

Minsteareal på 4000 daa gjelder valdene Brungmark øst, Brungmark vest/Tangvoll og Brøttem/Grendstad jaktfelt Brøttem. Nærmere angitt hele området sør for Selbusjøen med avgrensning i vest ved Løksbekken.

Minsteareal på 1400 daa gjelder det øvrige området med valdene: Stabbmark, Bjørkli/Neset, Lilleuglen/Storvollen, Moen/Målsjøen, Vassfjell Søndre, Vassfjell Nordre, Klæbu Nordre Almenning, Bostadvaldet, Lysklett/Hallset, Fjæremåsåsen, Ulseth/Ugla og jaktfeltet Grendstad i valdet Brøttem Grendstad.

2. Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Klæbu kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Agdenes, Bjugn, Frøya, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Osen, Rennebu, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.

24. nov. Nr. 1516 2004

Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 85, hyttebåter, campingvogner, transportable innretninger – plasseringsforbud, Lillesand kommune, Aust-Agder.

Fastsatt av Lillesand bystyre 24. november 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 85. Kunngjort 2. desember 2004.

I

Tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens § 85 tillates ikke plassert innenfor disse deler av Lillesand kommune:

1. Sjøområdene innenfor Lillesand havnedistrikt
2. Innenlands ferskvann og vassdrag for øvrig
3. Friområdene og områdene for skjærgårdspark, naturreservat, sjøfuglreservat, landskapsvern etter kommuneplanens arealdel.

Forbudet gjelder for både regulerte og uregulerte samt vernede og ikke vernede sjøområder, regulerte og uregulerte samt vernede og ikke vernede innenlands ferskvann eller vassdrag.

De unntak som er nevnt i § 85 tredje avsnitt siste setning gjelder fortsatt.

Tillatelse kan likevel gis når plassering av slike tiltak, etter at planutvalget har behandlet saken og vurdert tiltaket ift. å hindre den almene ferdsel og ikke føre til vesentlige ulemper for omgivelsene. Planutvalget kan også sette vilkår for bruken og gjøre den tidsbegrenset.

I tillegg gjelder disse bestemmelser:

1. Tiltak som nevnt i § 85 må ikke plasseres slik at dette kan skape forurensningsproblemer i området, herunder i sjø, vann og vassdrag.
2. For campingvogner, bobiler o.l. må eiere av disse sørge for at alt forbruksavfall mv. blir besørget tømt i offentlig renovasjon.
3. Toalettavfall skal tømmes i anlegg godkjent av helsemyndighetene.
4. Drikkevannsforsyning skal godkjennes av helsemyndighetene.
5. Grunneiere som inngår avtale om plassering av campingvogner, bobiler o.l. utenfor godkjente campingplasser skal innhente samtykke fra planutvalget når avtalen vare mer enn tre måneder. I søknaden skal det redegjøres for forhold til landbruk og skogbruk, avkjørsel til offentlig vei, antall vogner, tidsrom o.l. I søknad skal det ligge ved kart med alle forhold inntegnet. Midlertidige tillatelser må søkes fornyet ellers utgår tillatelsen av seg selv.

II

Forskriften trer i kraft straks.

26. nov. Nr. 1517 2004

Forskrift om freding av Nord-Talgje naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland.

Fastsett ved kgl.res. 26. november 2004 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Kunngjort 2. desember 2004.

§ 1. Avgrensing

Det freda området gjeld følgjande gnr./bnr.: 70/1, 70/4, 70/24, 70/51, 70/52, 70/54, 70/56, 70/60, 70/66, 70/68, 70/69.

Reservatet dekkjer eit totalareal på 2167 dekar, av dette er ca. 887 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7.500, dagsett Miljøverndepartementet november 2004. Dei nøyaktige grensene for reservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.

Forskrifta med kart vert oppbevart i Finnøy kommune, hjå Fylkesmannen i Rogaland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2. Føremål

Føremålet med fredinga er å ta vare på eit særmerkt kystlandskap med sitt biologiske mangfald i form av tradisjonell kulturmark, naturtypar og økosystem på land og i sjø, med tilhøyrande artar og naturlege økologiske prosessar. Området har også særskilt vitskapleg verdi som referanseområde og er eigenarta i form av sin spesielle geologi og mange sjeldsynte planteartar.

§ 3. Vernereglar

For naturreservatet gjeld følgjande føresegner:

1. Vegetasjonen på land og i sjø, medrekna tare og tang er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye planteartar må ikkje innførast. Planting eller såing av tre er ikkje tillate.
2. Dyrelivet, herunder reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyreartar må ikkje innførast.
3. Det må ikkje iverksetjast tiltak som kan endre naturmiljø, som til dømes oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av nye luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av massar, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningar, bortlegging av avfall, gjødsling, fulldyrking, kalking og bruk av kjemiske plantevernmidde, skjelsandopptak, oppankring av større båtar, og fortøyning av flytande anlegg for akvakultur. Forsøpling er forbode. Oppplistinga er ikkje fullstendig.
4. Motorisert ferdsle på land er forbode, herunder start og landing med luftfartøy.
5. Bålbrenning er forbode.
6. Bruk av naturreservatet til teltleirar, jaktprøvar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode.
7. Ridning og bruk av sykkel utanom eksisterande vegar er forbode.
8. Hundar må haldast i band heile året.

§ 4. Generelle unntak

Reglane i § 3 er ikkje til hinder for:

1. Gjennomføring av militær operativ verksemd, tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oljevern- og oppsynsføremål, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver bestemt av forvaltningsstyresmakta. Øvingskjøring knytta til slike føremål krev særskilt løyve.
2. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til fredingsføremålet ved forskrift regulera beitetrykket i heile eller delar av naturreservatet.
3. Oppsetjing av gjerde som er naudsynt for husdyrhaldet i området.
4. Vedlikehald av grøfter som drenerer tilgrensande jord- og skogsbruksareal, etter at forvaltningsstyresmakta er varsla.
5. Vanleg vedlikehald og drift av tilrettelagde anlegg for friluftsliv (sti, brygge, informasjonstavler, rasteplassar og sanitæranlegg).
6. Vanleg vedlikehald av eksisterande vegar og stiar.
7. Plukking av bær og matsopp.
8. Gjødsling og kalking samt bruk av plantevernmidde på eksisterande gjødsla beite, nærmare kartfesta i forvaltningsplanen.
9. Naudsynt bruk av motorkjøretøy på gjødsla beite, og på vegar og stiar i samband med landbruksverksemd og drift av friluftsområda.
10.
 - a. Drift og vedlikehald av eksisterande kraftliner. Bruk av motorisert transport krev løyve etter § 5, nr. 4.
 - b. Naudsynt istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til forvaltningsstyresmakta.
 - c. Oppgradering/fornyng av kraftliner for heving av spenningsnivå og auking av linetverrsnitt når dette ikkje krev vesentlege fysiske endringar i strid med verneføremålet.
11. Drift og vedlikehald av Kystverkets anlegg, og naudsynt ferdsle i samband med dette arbeidet.
12. Bruk av laus hund i samband med jakt og husdyrhald.
13. Jakt i samsvar med viltlova, fiske og fangst i samsvar med saltvassfiskelova og lakse- og innlandsfisklova og hausting av storlger med handreiskap. Havbeite i samsvar med havbeitelova.

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi løyve til:

1. Etablering av nye grøfter for drenering av tilgrensande areal utanfor reservatet.
2. Hogst av ved til eige bruk og kristtornskjering.
3. Skjøtsel- og tilretteleggingsføremål, inkludert enklare anlegg til beitebruk.
4. Naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar nemnt i § 4 nr. 4, 5, 6, 10 a og c, og § 5 nr. 1, 2 og 3.
5. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterande anlegg for Kystverket.
6. Avgrensa bruk av naturreservatet som nemnt i § 3 nr. 6.
7. Oppgradering/fornyng av kraftliner som ikkje fell inn under § 4 nr. 10 c.

§ 6. Generelle dispensasjonsreglar

Forvaltningsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, samt for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi eller i andre særlege tilfelle når dette ikkje strir mot føremålet med fredinga.

§ 7. Skjøtsel

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan gjennomføra skjøtselstiltak for å fremja fredingsføremålet. Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8. Forvaltningsmynde

Direktoratet for naturforvaltning fastsett kven som skal ha forvaltningsmynde etter denne forskrifta.

§ 9. Iverksetjing

Denne forskrifta trer i kraft straks.

26. nov. Nr. 1518 2004**Sammenslutning av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal.**

Fastsatt ved kgl.res. 26. november 2004 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17. Kunngjort 2. desember 2004.

Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslutningen av Aure og Tustna kommuner.

1. Aure kommune og Tustna kommune skal med virkning fra 1. januar 2006 sluttet sammen til en kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Aure kommune.
2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 23 medlemmer.
3. Det blir gjort unntak fra § 9–1 (2) i valgloven, som fastsetter at valgperioden for kommunestyret skal være fire år. Unntaket innebærer at:
 - Perioden til de sittende representantene blir kortet ned med to år.
 - Det blir holdt valg til nytt kommunestyre for Aure i 2005.Representantene blir valgt for to år.
4. Når det gjelder stemmerett, det å være valgbar, stemmegivning, forhåndsstemming og klagerett blir det ekstraordinære kommunestyrevalget i 2005 regnet som om sammenslutningen allerede er gjennomført. Det blir ført et felles manntall for de to kommunene.

Det blir gjort unntak fra valglovens § 4–1 som fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre som skal velges av kommunestyret selv. Unntaket innebærer at fellesnemnda skal velge et valgstyre på minst fem personer blant fellesnemndas politisk valgte medlemmer. Valgstyret skal ikke ha en forholdsmessig sammensetning.

Valgstyret blir første gang sammenkalt av leder i fellesnemnda. Leder av valgstyret velges av valgstyret selv.

Valglov og valgforskrift gjelder ellers så langt det passer.
5. Fellesnemnda skal sammensettes av ni medlemmer fra Aure og åtte medlemmer fra Tustna.
6. Fellesnemnda skal utøve de funksjoner som er tillagt fellesnemnda etter § 26 i inndelingslova.
7. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Aure og Tustna kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Aure kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30. juni 2006.
8. I kommuner med flere sokn skal det være et kirkelig fellelråd, jf. kirkeloven § 5 første ledd. I en overgangsperiode fram til nytt kirkelig fellelråd er valgt for den nye kommunen, dvs. fra 1. januar 2005 til 1. januar 2006, sørger fellesnemnda for sammensetningen av kirkelig fellelråd og velger kommunal representant med vararepresentant. Representantene med vararepresentanter fra de to soknene i Aure kommune og fra Tustna sokn trer inn i det midlertidige Kirkelig Fellelråd som skal være i virksomhet i 2005.

Det nye kommunestyret oppnevner i 2005 kommunal representant og vararepresentant til det nye fellelrådet som skal være virksomt fra 2006. De to representantene fra hvert av soknene i den nye kommunen blir valgt på ordinær måte ved stortingsvalget høsten 2005. Biskopen oppnevner en prost eller annen prest med vararepresentant til det nye fellelrådet.
9. Det gjøres unntak fra domstolloven § 27 første punktum, som pålegger den enkelte kommune å ha et forliksråd. Fellesnemnda kan vedta at de skal ha et felles forliksråd fram til kommunesammenslutningen.

Det gjøres unntak fra domstolloven § 57 første ledd, annet punktum, som fastsetter at nytt forliksråd trer i kraft 1. mai året etter hvert kommunestyrevalg. Nytt forliksråd for den nye kommunen kan tre i kraft fra sammenslutningstidspunktet, 1. januar 2006.
10. Det gjøres unntak fra lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiedomsskatt til kommunane (eiedomsskattelova) § 12, bokstav e), slik at det kan vedtas ulik skattetakst på verker og bruk som ligger utenfor bymessige områder i en overgangsperiode fram til og med 2009.

Fellesnemnda gis fullmakt til å oppnevne takst- og overtakstnemnd.

11. Departementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslutningen.
12. Denne resolusjonen trer i kraft straks.

26. nov. Nr. 1519 2004

Forskrift om opphevelse av forskrift om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra terminalhavnen på Kårstø, og forskrift om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra havneterminalene Sture og Mongstad, Rogaland og Hordaland.

Fastsatt ved kgl.res. 26. november 2004 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 13. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. Kunngjort 2. desember 2004.

I

Forskrift 15. juli 1994 nr. 773 om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra terminalhavnen på Kårstø, Rogaland og forskrift 15. juli 1994 nr. 774 om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra havneterminalene Sture og Mongstad, Hordaland oppheves.

II

Forskriften trer i kraft fra den tid Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer.

26. nov. Nr. 1520 2004

Forskrift om oppheving av forskrift om mellombels vern av del av gnr. 70, bnr. 1 på Nord-Talgje som naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland.

Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. november 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 18. Kunngjort 2. desember 2004.

Forskrift 7. februar 1989 nr. 224 om mellombels vern av del av gnr. 70, bnr. 1 på Nord-Talgje som naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland blir opphevd.

Opphevinga trer i kraft straks.

30. nov. Nr. 1521 2004

Forskrift om ekstraordinær utviding av hjortejakt for 2004, Ullensvang herad, Hordaland.

Fastsett i formannskapet i Ullensvang herad 30. november 2004 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktseongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 § 3 og § 7. Kunngjort 2. desember 2004.

§ 1. Føremål

Ullensvang herad er det heradet i landet som har størst produksjon av frukt. For å redusera forventta konflikt mellom hjortestamma og fruktnæringa, er det eit mål å ta ut dei dyra som gjer skade i frukthagar. Ein veit at skadepresset normalt tek til når snøen kjem.

§ 2. Virkeområde

Dette gjeld for alle hjortevalda i heradet.

§ 3. Tidsavgrensing

Det vert opna for ekstraordinær utviding av hjortejakta i tidsrommet 30. november 2004 til og med 13. desember 2004, etter dispensasjon frå Direktoratet for naturforvaltning (sak: 2004/9176).

§ 4. Mynde

Forskrifta vert vedteke av formannskapet i Ullensvang herad.

§ 5. Ikraftsetjing

Denne forskrifta tar til å gjelda straks.

1. des. Nr. 1522 2004**Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane.**

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 1. desember 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Kunngjort 2. desember 2004.

*Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner***§ 1. Formål**

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommen infeksiøs lakseanemi hos fisk.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for bekjempelsessonen i Åfjorden i Hyllestad kommune. Sonens avgrensning er som vist i kartbilag.

Forskriften gjelder for observasjonssonen i Hyllestad. Sonens avgrensning er som vist i kartbilag.

§ 3. Definisjoner

I forskriften menes med:

akvakulturdyr: levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg

fisk: enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium

ILA (infeksiøs lakseanemi): er en virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien *Orthomyxoviridae*, som gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks

laksefisk: fisk tilhørende slektene *Salmo*, *Salvelinus* og *Oncorhynchus* i familien *Salmonidae*

son: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

*Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen***§ 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen**

Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen.

Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i sonen ut av bekjempelsessonen uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri/tilvirkingsanlegg.

§ 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret for Sunnfjord og Ytre Sogn.

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal, etter at de er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegg med påvist ILA skal deretter brakklegges i minimum 6 måneder. Øvrige anlegg med laksefisk innen sonen skal brakklegges i minst 2 måneder.

Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

§ 6. Rengjøring av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA

Oppdrettsnøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsessonen atskilt fra nøter fra andre anlegg.

Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet.

Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer.

Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp.

§ 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen

Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsessonen tillates ikke plassert i slaktermerd ved mottak på slakteriet.

Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktermerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteter med påvist eller mistanke om forekomst av ILA.

Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon.

Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med

påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet – Distriktskontoret i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget.

§ 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor bekjempelsessonen.

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessone slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen

§ 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i observasjonssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i observasjonssonen skal oversende lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret for Sunnfjord og Ytre Sogn hver 14. dag.

§ 11. Tiltak ved transport i observasjonssonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen skal gå utenfor observasjonssonen. Transporter gjennom observasjonssonen tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passeres og holdes stengt inntil sonen er forlatt.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i observasjonssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Sonenes varighet

§ 13. Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk i bekjempelsessonen i Åfjorden er slaktet ut, anlegget rengjort og desinfisert, lokaliteten brakklagt forskriftsmessig i minimum 6 måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i observasjonssonen.

§ 14. Opphevelse av observasjonssone

Mattilsynet kan vedta at observasjonssonen skal oppheves når det er gått 2 år siden bekjempelsessonen ble opphevet.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 15. Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 16. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17. Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 18. Ikrafttredelse og varighet


Forskriften trer i kraft straks og oppheves samme dag som observasjonssonen oppheves, jf. § 14.

Vedlegg

ILA-soner i Ytre Sogn:

Rødt felt = bekjempelsessone

Skravert felt = Observasjonsone

**2. nov. Nr. 1583 2004**

Betingelser for tilknytting til Moss kommunes vann- og eller avløpsledninger, Moss kommune, Østfold.

Fastsatt av Moss bystyre 2. november 2004. Kunngjort 10. desember 2004.

I

1. Innledning

1.1 Omfang

Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger.

I tillegg gjelder Normalreglementet for sanitæranlegg.

Betingelsene er oppdelt i administrative og tekniske bestemmelser.

Eiere av sanitæranlegg må for å oppnå eller opprettholde tilknytting godta de til enhver tid gjeldende betingelser for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger.

1.2 Definisjoner

Alt ledningsnett f.o.m. tilkoblingspunkt/anbøringsklammer på kommunal hovedledning og inn til husvegg, er definert som privat stikkledningsnett.

1.3 Myndighet

Betingelsene for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger, forvaltes og håndheves av Forvaltningskontor for tekniske saker.

Administrative bestemmelser

2. Anmeldelse og utførelse av rørleggerarbeidet

Arbeid ifbm. sanitæranlegg, bortsett fra pakking av tappeventiler, staking av vasker, sluk og lignende skal utføres av godkjent foretak. Anmeldelse må skje i henhold til plan- og bygningsloven. Selv om tiltaket er godkjent av bygningsmyndighetene, kan arbeidet ikke utføres uten at søknaden på forhånd er sendt kommunen

som eier av ledningsnett og kommunen deretter har gitt tillatelse. For kommunens godkjenning gjelder følgende:

2.1 *Anmeldelser*

Arbeid skal anmeldes på Moss kommunes eget anmeldesskjema, ev. kan skjema fra Statens bygningstekniske etat benyttes. Det skal gis en enkel beskrivelse av den del av arbeidene som ikke fremgår av tegningene.

For de vanligste byggearbeidene, skal det leveres følgende dokumentasjon for godkjenning:

Nytt bolig-/industribygg:

- anmeldesskjema
- situasjonskart
- lengdeprofil, ev. kotesatt plan
- bunnledningsplan
- oppleggsskjema (ved 3 etasjer eller mer)
- etasjeplaner kan kreves i spesielle tilfeller.

Omgjørings-/utskiftingsarbeid på utvendige ledninger og kummer:

- anmeldesskjema
- situasjonskart
- bunnledningsplan kan forlanges
- lengdeprofil, ev. kotesatt plan kan forlanges.

Ved omgjørings-/utskiftings-/reparasjonsarbeider som påvirker vannmåler og/eller separering av avløp forlanges anmeldesskjema. Bunnledningsplan kan forlanges.

Krav til kart og tegninger, er beskrevet i vedlegget til disse leveringsbetingelsene, samt i prosedyre for dataregistrering av tilknytning for stikkledninger.

Tegninger utover hva som er angitt ovenfor må framlegges på forlangende.

Ved søknader om ansvarsrett må kontrollplaner og bekreftelse på ADK-ansvaret i grøfta vedlegges.

2.2 *Ferdigstilt arbeid*

Moss kommunes eget ferdigmeldingsskjema skal benyttes.

Ferdig utfylt stikklednings skjema med kotehøyder, avstand fra kommunale kummer og egenskapsdata, skal leveres sammen med ferdigmeldingen.

2.3 *Overtredelser*

Dersom godkjent foretak overtrer bestemmelsene, kan godkjenningen trekkes tilbake. Plan- og bygningslovens bestemmelser gis tilsvarende anvendelse. Foretak som er sentralt godkjent, vil bli innrapportert til BE ved overtredelse. Ved gjentatte overtredelser fra samme foretak, kan kommunen hente å ikke behandle sanitæranmeldelser fra dette foretaket. Før dette skjer skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg.

3. *Anleggs- og vedlikeholdsutgifter*

Oppstår det mistanke om lekkasje nær tilknyttingen til hovedledning, og kommunen ved graving i gate eller veg, finner at ev. lekkasje skyldes feil på stikkledning, kan kommunen kreve refundert av vedkommende eier nødvendige utgifter som feilen eller lekkasjen har medført.

4. *Sløyfing av tilknytninger*

Ved riving eller rømming av bygninger kan kommunen kreve at stikkledning for vann og avløp plugges ved tilknyttingen på hovedledning.

5. *Tinglyste erklæringer*

Tinglyste erklæringer som beskrevet i Normalreglementet skal leveres.

6. *Ansvarsforhold*

Kommunen er uten ansvar:

- Hvis private ledninger pga. arbeider på hovedledningsnett forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer, med mindre det beviselig skyldes forsømmelige forhold fra kommunens side.
- For skader og ulemper i en eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstra-ordinære regnskyll eller høyvann i fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, vegger eller på andre måter.
- For følgene av oversvømmelser i kjellerlokaler som skyldes hendelige uhell som ledningsbrudd eller lignende for så vidt det skjer skade på varer eller gjenstander som er lagret uforsvarlig, eller som det pga. gjenstandens verdi eller andre forhold er usedvanlig å oppbevare på slike steder. Forholdet gjelder også overfor leietagerne og eieren forplikter seg til å underrette sine leietagere om dette.

7. *Vannavgift*
Vannavgift betales og beregnes etter takst og regler som til enhver tid bestemmes av bystyret (ref. forskrift for vann- og avløpsgebyrer).
8. *Bruk av kommunens avløpsledninger*
I områder hvor det offentlige avløpsanlegget er omlagt til separatsystem, krever kommunen at eiendommens avløpsnett blir omlagt slik at spillvann føres til spillvannsledningen og overvann til overvannsledningen.
Ved nyanlegg og/eller ved omlegging av privat stikkledningsnett, kreves det anlagt separatsystem. Punktreparasjoner tillates.
Til offentlig avløpsledning må det ikke føres:
Væsker eller stoffer som kan stivne og avleires eller på annen måte virker skadelig på ledninger og eventuelle renseanlegg. Væsker med høyere temperatur enn 50 °C, sure eller alkaliske bad, gasser, væsker eller stoffer som er brennbare, eksplosive, giftige, korrosive, veksthemmende, radioaktive eller stinkende, må ikke tilføres avløpsnettet. Avløpsvann som tilføres nettet skal ha pH-verdi mellom 6.0 og 9.0.
Eksempler:
Bensin, rensevæsker, tjære, olje, fett, voks, sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, cyanidforbindelser, sulfider, tungmetaller, ammonium- og magnesiumsalter, sulfater og syrer, organiske miljøgifter, løste organiske forbindelser og lignende skadelige væsker eller stoffer.
9. *Overtredelse av leveringsbetingelsene*
Ved overtredelse av leveringsbetingelsene, Normalreglementet, samt andre aktuelle lover og forskrifter, herunder unnlattelse av å betale vann- og avløpsgebyr i rett tid mv., kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet.
10. *Ikrafttreden*
Når disse betingelsene for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger trer i kraft, oppheves sanitærbestemmelser for Moss, vedtatt i 1973.

Tekniske bestemmelser

I tillegg til de tekniske bestemmelsene i Normalreglementet, gjelder følgende tekniske bestemmelser spesielt for Moss Kommune:

Frostfri dybde settes til 1,60 m.

1. *Vann*
- 1.1 *Vannmåler*
Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler er beskrevet i forskrift for vann- og avløpsgebyrer.
- 1.2 *Tilkobling til hovedledning*
Mellom PEL-rør og hovedledning kreves for tilknytningsledning <50 mm: Prefabrikkert leddforbindelse eller annen fleksibel forbindelse, som f.eks. glødd kobberør. Alternativt kreves det 1 m kobberør før anboringspunktet.
- 1.3 *Tilkobling i kum*
Ved tilkobling av stikkledning for vann i kommunal kum, skal det kjerneborres i kumveggen.
Godkjent pakning for rørgjennomføring forlanges.
- 1.4 *Avstand mellom anboringer*
Minste avstand mellom anboringer på samme rør er 100 cm. (Dette bl.a. for å lette arbeidet med peiling/lekkasjelytting).
- 1.5 *Peiletråd*
PN 1,5 mm² flertrådig isolert kobbertråd må tapes langs PEL-røret som peiletråd. Endene må kobles til hovedledningen eller dennes peiletråd og til innvendig rør.
- 1.6 *Tilbakeslagssikring*
Tilbakeslagssikring kreves iht. NSEN 1717.
2. *Avløp*
- 2.1 *Farge og standard på avløpsrør*
For lettere å kunne skille mellom ledningene i separatsystemet, settes følgende krav til fargen på spillvanns- og overvannsledninger i stikkledningsgrøfta og bunnledningen:

Spillvann; glatt ekstruderte rør med rødbrun farge:

PVC – grunnavløpsrør n 1401–1 til 3 Ringstivhet: SN 8

PP – grunnavløpsrør NSEN 1852–1 Ringstivhet: SN 8

Overvann, glatt ekstruderte rør med sort farge:

PVC – grunnavløpsrør n 1401–1 til 3 Ringstivhet: SN8

PP – grunnavløpsrør NSEN 1852–1 Ringstivhet: SN8

Trykkprøvede betongrør (n/Preva/Pre-bas)

Rør i grå PVC/PP etter samme standard og ringstivhet som ovenfor, tillates brukt til innvendige bunnledninger for spillvann. Bunnledninger for overvann skal ha svart farge.

2.2 *Stakekummer*

Felles stakekum for spillvann og overvann tillates ikke.

2.3 *Tilkobling av stikkledning for spillvann*

Ved tilkobling av stikkledning for spillvann med sadelstykker, tillates kun sadler som opprettholder fullt innvendig løp.

2.4 *Tilkobling i kum*

Ved tilkobling av stikkledninger for avløp i kommunal kum, skal det kjerneborres i kumveggen. Godkjent pakning for rørgjennomføring forlanges.

II

Betingelsene trer i kraft 1. januar 2005.

Vedlegg

Kap. 1. Krav til kart og tegninger

Aktuelle tegninger forlanges i 2 eksemplarer. Tegningene skal være forsynt med godkjent rørleggers stempel og eventuelt også konsulentens stempel. De skal være påført gnr/bnr/gateadresse og målestokk og brettet i A4-format, slik at tittelfeltet blir synlig i nedre høyre hjørne.

Situasjonskart

- Skal være i målestokk 1:500
- Moss kommunes eget hovedledningskartverk skal benyttes
- Kartet skal vise alle utvendige vann- og avløpsledninger, både eksisterende og prosjekterte
- Funksjon, dimensjon og materiale skal komme frem på situasjonskartet.
- Prosjekterte ledninger skal være fargelagte: Spillvann – grønn
Overvann – brun
Vann – blå
- Påkoblingspunkt på hovedledning for vann-, spillvann- og overvannsledning, målsettes fra nærmeste hovedledningskum (senter kum) og påføres situasjonskartet
- Utvendig hovedstengeventil samt ev. stakepunkt (kum) på stikkledning innmåles som trekantmåling fra faste punkter i kartet og påføres stikkledningskartet
- Ajourførte situasjonskart vedlegges ferdigmeldingsskjemaet.

Kjellerplan/bunnledningsplan

- Skal ha målestokk 1:50 eller 1:100
- Nye bunnledningsstrek skal fargelegges (bruk fargekoder som på situasjonskart)
- På oppstikk skal det påføres tilkoblet utstyr samt hvor det er tenkt ventiltet.

Etasjeplaner og oppleggsskjema skal være i målestokk 1:50 eller 1:100.

Lengdeprofil

- Lengdeprofil av avløpsledninger med terrenjlinje fra hovedledning til grunnmur skal ha målestokk 1:50 for høyde og min. 1:100 for lengde.
- Kotehøyde på topp hovedledning ved forgrening og på kjellergulv skal være påført. Kotehøyde skal om mulig angis i forhold til oppmålingsvesenets 0-punkt.

3. nov. Nr. 1584 2004

Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Hvaler kommune, Østfold.

Fastsatt av Hvaler kommunestyre 3. november 2004. Kunngjort 10. desember 2004.

Normalreglementet for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser, utgitt av Kommunenes sentralforbund i 1992, er vedtatt av kommunestyret jf. saksnr. PS 84/04 datert 3. november 2004 som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende/nye abonnenter. Reglementet skal betegnes som forskrift.

Normalreglementet for sanitæranlegg er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen/vann- og avløpsverket og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Bestemmelsene er å anse som bindende for alle kommunens abonnenter uten særskilt vedtagelse.

Regelverket inneholder en rekke bestemmelser om forholdet mellom vann- og avløpsverket og abonnenten, herunder begrensninger i kommunens ansvar for visse typer vannskader hos abonnentene, dersom nærmere krav til sanitæranleggets utførelse ikke er fulgt. Vi oppfordrer derfor kommunens abonnenter til å sette seg inn i bestemmelsene. Bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget AS, postboks 1263 Vika, 0111 Oslo. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig på Hvaler rådhus for gjennomsyn.

10. nov. Nr. 1585 2004

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark.

Fastsatt av Tolga kommunestyre 10. november 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5. Kunngjort 10. desember 2004.

§ 1. Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Tolga kommune.

Med *motorferdsel* menes i denne forskrift bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og lignende) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy, drevet med motor (motorbåt, vannscooter, vannjet og lignende motordrevne mindre farkoster), samt landing og start med motordrevet luftfartøy. Motorer omfatter forbrenningsmotorer, elektriske motorer og motorer som drives med andre former for energi.

Med *utmark* menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses i denne forskrift som utmark. Det samme gjelder opparbeidet vei som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Med *vassdrag* menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

§ 2. Forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av loven, nasjonal forskrift eller § 4 og § 6 i denne forskrift.

§ 3. Tillatelse med hjemmel direkte i loven

Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd, er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

- a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
- b) Offentlig post- og teletjeneste,
- c) Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse.
- d) Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
- e) Anlegg og drift av offentlige veier og anlegg,
- f) Rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselsloven.

§ 4. Ferdsel med motorfartøy på innsjø (Til lovens § 4, 3. ledd)

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende elver og vann i Tolga kommune:

- a) Elvestrekningen Hola fra Langsjøen til krysset Hola elv/Rv. 26
- b) Innsjøene Langsjøen og Hodalssjøene; Storsjøen, Stikkelen og Asmaren.

§ 5. Motortype- og størrelse

- a. På Langsjøen tillates inntil 40 hk motor.
- b. På Storsjøen, Stikkelen og Asmaren tillates kun bruk av elektrisk motor.

§ 6. Hastighetsregler

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1.852 km/t. For sjøer under § 4: 10 knop.

Uavhengig av foranstående gjelder 5 knops grense i 100 meters beltet langs strandsonen. For strekningen Hola – fra Langsjøen til krysset Hola elv/Rv 26 gjelder etter dette 5 knop.

§ 7. Landing og start med luftfartøy

Landing og start med luftfartøy er tillatt på Tolga kommunes del av Langsjøen når den foregår i en avstand av minimum 200 m fra land. Taksing til og fra land tillates i denne forbindelse.

§ 8. Aktsomhet

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

§ 9. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38.

På samme tidspunkt oppheves forskrift 24. mai 1989 nr. 572 om bruk av motorfartøy og landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark.

25. nov. Nr. 1586 2004**Forskrift om endringer i vedtekter til plan- og bygningsloven § 69 nr. 3, Førde kommune, Sogn og Fjordane.**

Fastsett av Førde bystyre 25. november 2004 med heimel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 69. Kunngjort 10. desember 2004.

I

I forskrift 28. februar 2002 om vedtekter til plan- og bygningsloven § 69 nr. 3, Førde kommune, Sogn og Fjordane blir det gjort endringer. Forskrifta er ikkje tidlegare kunngjort og blir derfor kunngjort i sin heilskap.

Til § 69 nr. 3

1. I reguleringsplanar skal det, i det omfang kommunen krev det, gjerast greie for plassering av anlegg som er nemde i § 69 nr. 1. Ved søknad om tiltak kan kommunen kreve at tiltakshaver utarbeider utomhusplan. Anlegg skal visast i sammanheng med kjøyrevegar, gangvegar og friareal.
2. Kommunen kan godkjenne oppstillingsplassar for bilar rimeleg nært utafor eigen eigedom. I slike tilfelle skal kommunen kreve at tiltakshaver legg fram tinglyst avtale, som ikkje kan endrast utan at behovet for parkering vert dekt av alternative oppstillingsplassar
3. For oppstilling av bilar og sykklar gjeld slike krav:

<i>Type verksemd</i>	<i>Eining</i>	<i>Antal biloppstillingsplasser</i>	<i>Antal sykkelplassar</i>
<i>1. Bustad</i>			
Alle typer ordinære bustader	Per m ² BRA	0,017	0,017
Omsorgsbustader	Per m ² BRA	0,008	0,008
<i>2. Næringsverksemd</i>			
Forretning	Per m ² BRA	0,030	0,005
Kontor	Per m ² BRA	0,020	0,005
Industri og verkstad	Per m ² BRA	0,010	0,002
Lager	Per m ² BRA	0,005	0,002
Hotell, gjestegiveri, restaurant	Per m ² BRA	0,020	0,002
<i>3. Anna verksemd</i>			
Kino, forsamlingslokale, kyrkje	Per m ² BRA	0,050	0,002
Småbåthamn	Per båtplass	0,450	0,35

4. Areal skal reknast som BRA i samsvar med NS 3940. Det krevst ikkje oppstillingsplassar for bygningsareal som vert nytta til parkering. Ved utrekning av oppstillingsplassar skal det nyttast desimaltal. Det endelege kravet til oppstillingsplassar skal rundast av oppover til næraste heiltal.
5. I tillegg til oppstillingsplassar for bilar og sykklar skal tomta ha laste- og manøvreringsareal for vare- og lastebilar.
6. Kommunen fastset krav til oppstillingsplassar for bilar og sykklar for andre bygg og anlegg etter særskilt vurdering.
7. Utforming av bil- og sykkelplassar skal vere i samsvar med Statens Vegvesen normaler for veg og gateutforming, detaljkapittel om parkering.
8. Ved etablering av oppstillingsplassar for bil i fellesanlegg gjeld krav som er 25% lågare enn det som går fram over. Reduksjonen for den enskilde deltakar kan likevel ikkje vere større enn summen av reduksjon for dei andre deltakarane i fellesanlegget. Eventuell frikjøp av plassar skal reknast som differanse mellom det kravet den enkelte deltakar har ved fellesløyning og dei fysiske plassane vedkomande har. Eksklusive oppstillingsplassar vert ikkje godkjent som fellesanlegg. Avtale om fellesløyning skal godkjennast av kommunen og tinglysast på dei aktuelle eigedomane.
9. Krav til biloppstillingsplassar for forflytningshemma bilførarar skal vurderast særskilt, slik at om lag 1% av biloppstillingsplassane vert stilt til rådvelde for denne gruppa.
10. Kommunen kan etter særskilt vurdering skjerpe eller lempe kravet til oppstillingsplassar ved handsaming av søknad om tiltak og gjennom reguleringsplan.

II

Endringene trer i kraft straks.

25. nov. Nr. 1587 2004**Forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.**

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 25. november 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85. Kunngjort 10. desember 2004.

*I***§ 1. Mål for avfallssektoren**

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall i Sunndal kommune.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Sunndal kommune.

Forskriften gjelder ikke for hytter og fritidseiendommer, herunder permanent oppsatt campingvogn.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Sunndal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3. Definisjoner

Som *avfall* forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løse gjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødig løse gjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som *husholdningsavfall* regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som *næringsavfall* regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som *farlig avfall* regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med *våtorganisk* avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med *restavfall* menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnet er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med *oppsamlingsenhet* for avfall menes container eller beholder/dunk, også sekk. Sunndal kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med *hentested* menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med *tømmefrekvens* menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med *returpunkt* menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv.

Med *gjenvinningsstasjon* menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

Med *hentesystem* menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med *bringesystem* menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med *kompostering* menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§ 4. Kommunal innsamling av avfall*Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall*

I Sunndal kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Sunndal kommune kan etter grunnlagt skriftlig søknad, og etter at evt. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Gjeldende fritaksgrunner er omtalt i egen instruks.

Sunndal kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Sunndal kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen.

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt evt annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall).

Farlig avfall

Sunndal kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon) og ubetjente mottak for farlig avfall. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen, mot betaling, mottak ved egen mottaksstasjon for farlig avfall ved Sunndal miljøstasjon.

§ 5. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Sunndal kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr Sunndal kommune mottak på gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon).

Sunndal kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6. Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Sunndal kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Hentesystemet – fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

- Papp, papir, drikkekartonger.
- Restavfall.

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.

Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon.

Bringesystemet – returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass, blykkbokser, klær og farlig avfall) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon). Sunndal kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent (grovavfall), kan på bestemte vilkår leveres til gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon).

Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon) eller til egne mottaksstasjoner for farlig avfall.

§ 7. Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall (Sunndal miljøstasjon).

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Sunndal kommune om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Sunndal kommune. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det blir gitt tilskudd til slik anskaffelse ved første gangs

etablering. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Sunndal kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8. Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Sunndal kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Unntak er eventuelle spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Slike beholdere/containere må godkjennes av Sunndal kommune.

Sunndal kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder(e) o.l. når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan Sunndal kommune dele ut flere beholdere til samme abonnent.

§ 9. Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke overstiger 10 m på hentedagen. Med offentlig veg menes riksveg, fylkesveg og kommunal veg.

Sunndal kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Hentestedet skal ha et plant og fast underlag og være lett tilgjengelig. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre henting vanskelig. I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Sunndal kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenheter enn hva som kreves i resten av året.

§ 10A. Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til Sunndal kommune. Det henvises også til § 4 og § 5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Det er ikke tillatt å fylle oppsamlingsenheter mer enn at vekten overstiger 30 kg/140 liter beholdervolum. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre sterke grunner taler for det, kan Sunndal kommune godkjenne bruk av beholder tilknyttet komprimator med brutto vekt inntil 300 kg. Ved komprimering av avfallet må komprimatoren være justert slik at denne vektgrensen ikke overskrides.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abbonenten må sette rett beholder fram til hentested innen kl. 07.00 hentedagen for å ha krav på innsamling.

Abbonenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abbonenten skal bringe beholderen tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der beholderen hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei beholderen skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og unngåelser av klager om dette.)

Sunndal kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Sunndal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 10B. *Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger*

Egen ordning for hytter og fritidsboliger er ikke innført i Sunndal kommune.

§ 11. *Kommunens plikter*

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømning skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømningen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Sunndal kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 12. *Abonnentens plikter*

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Sunndal kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

Sunndal kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut i fra forskriftens målsetting.

§ 13. *Gebyrplikt*

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Sunndal kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Sunndal kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 14. *Gebyrdifferensiering*

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 15. *Innkrevning og renter*

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6–1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt selskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til dette selskapet.

§ 16. *Delegering*

Myndighet etter denne forskrift kan delegeres til interkommunalt selskap.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til NIR, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 17. *Klageadgang*

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Sunndal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 18. *Sanksjoner og straff*

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Sunndal kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19. Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 20. mars 1990 nr. 4170 for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømning av slamavskillere, privet, tette tanker m.v., Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

25. nov. Nr. 1588 2004**Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv., Sunndal kommune, Møre og Romsdal.**

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 25. november 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 83 og § 85. Kunngjort 10. desember 2004.

I**§ 1. Mål for avfallssektoren**

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet, tette tanker mv. i Sunndal kommune.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår slam, som ikke føres til kommunalt ledningsnett i Sunndal kommune.

Denne forskriften gjelder innsamling, oppsamling og transport av slam.

Forskriften gjelder også slamgebyr.

Sunndal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3. Definisjoner

Med *avløpsanlegg* forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann.

Med *avløpsvann* forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Abonnet er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale slamordningen.

§ 4. Tømning av slamavskiller mv.

Varsel om når tømning vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert 2. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller, og for fritidsbebyggelse, skal slamavskillere tømmes hvert 4. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømning skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 5. Abonnetens plikter

Abonneten skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. skal fjernes av abonnenten før tømning skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

§ 6. Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale slamgebyr.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår kloakkslam definert etter denne forskrift plikter å straks melde fra til Sunndal kommune dersom han ikke fra før står i gebyrregisteret.

Slamgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 7. Innkreving og renter

Slamgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6–1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt selskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til dette selskapet.

§ 8. Delegering

Myndighet etter denne forskrift kan delegeres til interkommunalt selskap.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til interkommunalt selskap, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 9. Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Sunndal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 10. Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig utførelse i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Sunndal kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av bestemmelsene kan renovatør nekte å tømme slamavskiller (septiktank), privet eller tett tank.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 11. Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av kloakkslam etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 20. mars 1990 nr. 4170 for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømning av slamavskillere, privet, tette tanker m.v., Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

1. des. Nr. 1589 2004**Forskrift om vedtekter for interkommunalt samarbeid om sosialtjenesten i Orkdalsregionen, Agdenes, Orkdal og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Orkdal kommunestyre 4. mars 2004, Agdenes kommunestyre 10. mars 2004 og Skaun kommunestyre 17. mars 2004 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5 annet ledd. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 1. desember 2004 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5 første ledd, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050. Kunnngjort 10. desember 2004.

§ 1. Formål

Samordningsforsøket i Orkdalsregionen er et interkommunalt forsøk opprettet i medhold av kommuneloven § 27 og har som formål å etablere samarbeid mellom flere kommuner og staten for å samorganisere tjenestetilbudet mellom kommunene og aetat og trygdeetaten i regionen for å gi brukere med sammensatte problemer et bedre tjenestetilbud.

For å styrke og effektivisere sosialtjenesten i regionen, ønsker kommunene spesifikt å prøve ut en modell med samordnet sosialtjeneste med felles ledelse for de tre aktuelle sosialkontorene.

§ 2. Virkeområde

Deltakerkommunene Agdenes, Orkdal og Skaun etablerer en felles, interkommunal sosialtjeneste som også skal ivareta samarbeidet med de statlige etatene.

§ 3. Forholdet til sosialtjenesteloven

Ved forsøk med interkommunalt samarbeid om sosialtjenesten skal bestemmelsene i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester med senere endringer gjelde med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

§ 4. Forholdet til kommuneloven

Ved forsøk med interkommunalt samarbeid om sosialtjenesten skal bestemmelsene i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjelde med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

§ 5. Ansvarsfordeling og administrasjon av sosialtjenesten

Den interkommunale samarbeid om sosialtjenesten i Orkdalsregionen er ansvarlig for å utføre oppgaver som Agdenes, Orkdal og Skaun kommuner har etter kapittel 5 og 6 i lov om sosiale tjenester samt tjenester etter samme lov § 4–2 a) og § 4–5 rettet mot brukergruppene etter kapittel 5 og 6. Dette skal skje innen budsjettmessige rammer fastsatt av den enkelte deltakerkommune.

§ 6. Myndighetsutøvelse

For det interkommunale samarbeidet om sosialtjenesten i Orkdalsregionen gjelder kommuneloven § 27, men med følgende tilføyelse: Det interkommunale styret tildeles myndighet til å treffe vedtak etter sosialtjenesteloven på de områder som tilligger dette etter denne forskriften § 5. Styret kan delegere sin myndighet til lederen av sosialkontoret.

§ 7. Regulering av forsøket i avtale mellom kommunene

Øvrig regulering av forholdet mellom kommunene i forsøksperioden gjøres i avtale mellom kommunene. Vedtektene for det interkommunale styre blir utformet i henhold til kommuneloven § 27, 2. ledd.

§ 8. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks, og varer ut 2005.

1. des. Nr. 1590 2004**Forskrift om bruk av og orden i havner mv. for Skjervøy havnedistrikt, Skjervøy kommune, Troms.**

Fastsatt av Skjervøy kommune 2. mai 2002 og 6. november 2002, med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 16 fjerde ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 1. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 10 første ledd, jf. delegeringsvedtak 15. oktober 2002 nr. 1162. Kunngjort 10. desember 2004.

*I**Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene***§ 1-1. (virkeområde)**

Forskriften her gjelder for Skjervøy havnedistrikt med mindre annet er bestemt i den enkelte paragraf.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2. (havnestyret)

Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvar for og oppsyn med all bruk av og virksomhet i havnedistriktet. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3. (havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i havnedistriktet og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskriftene, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevd.

Under utøvelse av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4. (vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene i havnedistriktet dersom:

- nyttetraffikken blir hindret,
- fartøyets ferdsel innen havnedistriktet blir vanskeliggjort,
- havnevirksomheten på land blir hindret,
- visse bruksformer helt eller delvis utelukker hverandre,
- vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig,
- bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5. (vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6. (unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7. (delegering)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8. (sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelser av personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1–9. (straff)

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28.

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.**§ 2–1. (fortøyning, oppankring mv.)**

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp, eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomst til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2–2. (karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnen med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2–3. (flytting av fartøy)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøy.

§ 2–4. (taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2–5. (bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2–6. (dekking av utløpsåpning)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer, i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp eller lignende ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2–7. (røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2–8. (støyende arbeid o.l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeid på fartøyer i havnedistriktet.

Kap. III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg**§ 3–1. (virkeområde med definisjon)**

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50% eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøarealer som brukes til havneformål.

§ 3–2. (adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og havneanlegg.

§ 3–3. (bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4. (handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5. (lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6. (tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7. (frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8. (lagring av losse- og lastemateriell)

Losse- og laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9. (oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager, eller arealer uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,4 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest inne 48 timer, hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10. (ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurensar eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11. (fjerning av avfall)

Den som benytter havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig eller lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall mv. må kun anbringes på anvist sted.

§ 3-12. (fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13. (varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser**§ 4-1. (vrak mv. som kan volde fare eller skade)**

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i havnedistriktet uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2. (sikring av fartøyer og andre gjenstander)

Fartøyer og andre gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3. (bruk av offentlige arealer til plassering av fartøy)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4. (overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5. *(plassering av flytende arbeidsredskaper m.m.)*

Ved plassering av mudderapparater, dykker- og arbeidsrammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeid i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6. *(isbryting)*

Utenfor de alminnelig benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipsleie.

§ 4-7. *(dykkerarbeid m.m.)*

Dykkerarbeid skal ikke finnes sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg «A» eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelse annet ledd, og gis melding til havneadministrasjonen om dykking.

§ 4-8. *bruk av eksplosive varer)*

Eksplosive varer skal ikke brukes før det gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. V. Supplerende bestemmelser**§ 5-1.** *(forbud mot bruk av sidepropell)*

....

§ 5-2. *(ferje- og fløttmannstrafikk)*

Innen havnedistriktet skal ingen drive ervervsmessig ferje- fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3. *(registrering av slepebåter, lektere o.l.)*

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor havnedistriktet skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen havnedistriktet i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelsen skal være offentlig.

§ 5-4. *(passering av broer, kanaler mv.)*

....

§ 5-5. *(tillatelse til anlegg og innretninger)*

Paragrafen her gjelder i følgende områder innenfor havnedistriktet:

- a) Hele Skjervøy havn. Begrenset av en linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og rød blink på Stussnes molo.

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som for eksempel flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

Den som eier, setter ut eller har faste eller flytende anlegg eller andre innretninger som nevnt i annet ledd, er ansvarlig for at disse ikke kan volde skade eller være til ulempe for ferdsel eller andre brukere av havna.

§ 5-6. *(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)*

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den iverksettes.

Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7. *(arrangementer)*

Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer som kan være til ulempe for rutetrafikken, skal hvis mulig senest 24 timer før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen kan krev at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8. *(dykking)*

Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a) Hele Skjervøy Havn. Begrenset av en rett linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og rød blink på Stussnes molo.

Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykking.

§ 5-9. (*motorisert ferdsel*)

....

§ 5-10. (*luftputefartøy*)

Luftputefartøy må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

- a) Hele Skjervøy Havn. Begrenset av en rett linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og rød blink på Stussnes molo.

§ 5-11. (*seilbrett*)

Seilbrett må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

- a) Hele Skjervøy Havn. Begrenset av en rett linje mellom grønn blink på Fiskenes molo og rød blink på Stussnes molo.

§ 5-12. (*luftfartøy*)

....

§ 5-13. (*opplag*)

Fartøyer med største lengde over 20 meter, og som skal ligge i opplag over en måned, skal meldes til havneadministrasjonen, som kan kreve at opplag ikke kan skje uten tillatelse.

Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.

Denne forskrift gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14. (*forbud mot visse typer motorisert ferdsel*)

....

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1. (*opphevelse*)

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft oppheves tidligere forskrifter gitt i medhold av § 8 bokstav b og § 56 i lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet.

§ 6-2. (*overgangsbestemmelser*)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegg eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

1. des. Nr. 1591 2004

Forskrift om tillatte vektorer og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold.

Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 1. desember 2004 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. Kunngjort 10. desember 2004.

I

Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Østfold er revidert og kan fås ved henvendelse til distriktsvegkontoret og trafikkstasjonene.

II

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

III

Forskriften opphever forskrift av 9. januar 2004 nr. 39 om tillatte vektorer og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveger og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold.

2. des. Nr. 1592 2004**Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag i Nord-Trøndelag.**

Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2. desember 2004 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr. 4337. Kunngjort 10. desember 2004.

§ 1. Fisketider

Generell fiskesesong er fra og med 1. juni til og med 31. august. Det er følgende unntak (fra og med til og med):

Høylandsvassdraget inkl. Bjøra	15. mai – 31. august
Sandøla mellom Møllefoss (hengebru) og N. Formofoss	1. juni – 15. september
Årgårdsvassdraget (inkl. Øyensåa, Ferga, Østerelva)	1. juni – 15. september
Oksdøla og Moldelva	1. juni – 15. september
Salvassdraget inkl. Moelva	1. juni – 15. september
Moelva nedstrøms Saghølen	1. juni – 25. september
Lauvsneselva og Opløyelva	1. juni – 30. november
Horvenelva	1. juli – 31. august
Mossa	15. juli – 15. september

I tillegg er det utvidet fiske etter sjøaure fra og med 1. september til og med 15. september i nedre deler av Namsen fra Mælen-Homstad til Kiskaia i Namsos.

§ 2. Fredning

Vinterstøing av laks og laks/sjøaure under 35 cm er fredet. Hvis slik fisk fanges skal den skånsomt settes ut igjen. (Vinterstøing er mager, utgytt laks som har stått i elva over vinteren). Steinkjervassdraget og Figga er fredet inntil videre.

§ 3. Redskapsbruk

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue hvor dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten. Fiske med reke er forbudt. Med unntak av wobbler og sluk er det kun tillatt å bruke maksimalt tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Det tillates inntil tre trippelkroker på wobblere/sluker.

Ved fiske fra land er det tillatt å bruke en stang/håndsnøre pr. person og inntil to agn pr. stang/håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to stenger/håndsnører pr. båt og ett agn pr. stang/håndsnøre. I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Redskaper skal ikke forlates under fiske.

§ 4. Regulering av fiske ved fosser og stryk

I følgende fossekulper er det kun tillatt å fiske med mark og flue (gjelder hele sesongen):

- Kongsmofossen i Kongsmoelva
- Floanfossen i Levangerelva
- Kolstadfossen i Ferga
- Brørsfossen, Kalnesfossen, Liaberga og Lingsfossen i Østerelva (Namdalseid kommune)
- Berrefossen, Nyengfossen, Buamoknakken og Stormofossen i Øyensåa
- Litjfossen og Storfossen i Oksdøla.

I Grunnfosshøla i Verdalsvassdraget er det kun tillatt å fiske med flue og mark uten søkke.

§ 5. Døgnkvoter (bag limit)

Døgnkvote defineres som den fangsten en person har lov til å fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn. Kvoter gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Sjøaure er unntatt fra kvotebegrensning. Døgnkvoten er fem laks. Rettighetshaverne kan innskrenke og/eller spesifisere kvoten ytterligere. Når kvoten er fanget, skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Kvoten følger fiskekortdøgnet, for ukekort og sesongkort gjelder datodøgn.

§ 6. Fredningssoner

Det er generelt forbudt å fiske i laksetrapp, fiskerenne og lignende, samt i en sone 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor. På følgende steder har fredningssonene annen utstrekning:

- Berrefossen i Øyensåa, Namdalseid kommune (fra riksvegbru ovenfor trappa til 13 m nedenfor trappas utløp)
- Liaberga i Østerelva, Namdalseid kommune (fra hølen og ca 100 m oppover berga).

§ 7. Fiske etter rømt oppdrettslaks

For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan fylkesmannen åpne for fiske etter anadrome laksefisk ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen bestemmer i samråd med den lokale fiskeforvaltning og den aktuelle kommune om et slikt fiske skal åpnes, hvilke elvestrekninger fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og hvilke redskaper som skal benyttes. Det gjelder ingen døgnkvote for utvidet fiske etter rømt oppdrettsfisk.

§ 8. Dispensasjoner

Fylkesmannen kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 9. Straffebestemmelser

Brudd på forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 10. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. mai 2005 og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift 21. mars 2003 nr. 385 om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag, Nord-Trøndelag.

3. des. Nr. 1593 2004**Forskrift om endring i forskrift om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland.**

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 3. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, delegeringsvedtak 3. juli 1987 nr. 572 og delegeringsvedtak 3. november 1988 nr. 4324. Kunngjort 10. desember 2004.

I

I forskrift 31. august 2001 nr. 953 om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland gjøres følgende endring:

Kapittel II skal lyde:

Det fredete området berører gnr. 11 bnr. 2 i Brønnøy kommune. Reservatet dekker et totalareal på 505 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7.500 datert Miljøverndepartementet august 2001. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Brønnøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

II

Endringen trer i kraft straks.

7. des. Nr. 1594 2004**Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa kommune, Hordaland.**

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 7. desember 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Kunngjort 10. desember 2004.

*Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner***§ 1. Formål**

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommen infeksiøs lakseanemi hos fisk.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for bekjempelsesonen i Lygrepollen i Fusa kommune. Sonens avgrensning er som vist i kartbilag.

Forskriften gjelder for observasjonssonen i Fusa. Sonens avgrensning er som vist i kartbilag.

§ 3. Definisjoner

I forskriften menes med:

akvakulturdyr: levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg

fisk: enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium

ILA (infeksiøs lakseanemi): er en virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien *Orthomyxoviridae*, som gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks

laksefisk: fisk tilhørende slektene *Salmo*, *Salvelinus* og *Oncorhynchus* i familien *Salmonidae*

soner: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

*Kapittel II. Tiltak i bekjempelsesonen***§ 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsesonen**

Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsesonen.

Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i sonen ut av bekjempelsesonen uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri/tilvirkingsanlegg.

§ 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret for Hardanger.

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal, etter at de er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegg med påvist ILA skal deretter brakklegges i minimum 6 måneder. Øvrige anlegg med laksefisk innen sonen skal brakklegges i minst 2 måneder.

Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

§ 6. Rengjøring av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA

Oppdrettsnøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsessonen atskilt fra nøter fra andre anlegg.

Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet.

Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer.

Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp.

§ 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen

Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsessonen tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet.

Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteter med påvist eller mistanke om forekomst av ILA.

Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon.

Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet – Distriktskontoret i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget.

§ 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor bekjempelsessonen.

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen**§ 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i observasjonssonen**

Matfiskanlegg for laksefisk i observasjonssonen skal oversende lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret for Hardanger hver 14. dag.

§ 11. Tiltak ved transport i observasjonssonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen skal gå utenfor observasjonssonen. Transporter gjennom observasjonssonen tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passeres og holdes stengt inntil sonen er forlatt eller langs transportrute. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre skal det benyttes transportrute og rutiner som er godkjent av Mattilsynet – Distriktskontoret for Hardanger.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i observasjonssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Sonenes varighet

§ 13. Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk i bekjempelsessonen i Lygrepollen er slaktet ut, anlegget rengjort og desinfisert, lokaliteten brakklagt forskriftsmessig i minimum 6 måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i observasjonssonen.

§ 14. Opphevelse av observasjonssone

Mattilsynet kan vedta at observasjonssonen skal oppheves når det er gått 2 år siden bekjempelsessonen ble opphevet.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 15. Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 16. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17. Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 18. Ikrafttredelse og varighet


Forskriften trer i kraft straks og oppheves samme dag som observasjonssonen oppheves, jf. § 14.

Vedlegg

ILA-soner i Fusa (kartblad):

Rødt felt = Bekjempelsessone

Skravert felt = Observasjonssone



7. des. Nr. 1595 2004**Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland.**

Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 7. desember 2004 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5–2 nr. 2 bokstav a og b. Kunngjort 10. desember 2004.

I

Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Oppland er revidert og kan fås ved henvendelse til distriktsvegkontoret og trafikkstasjonene.

II

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

III

Forskriften opphever forskrift av 5. desember 2003 nr. 1556 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveger og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland.

18. nov. Nr. 1627 2004**Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Sarpsborg kommune, Østfold.**

Fastsatt av Sarpsborg kommunestyre 18. november 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5–2 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 29. desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v., forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16. Kunngjort 16. desember 2004.

Sarpsborg kommune har 18. november 2004 fastsatt forskrift om gebyrregulativ for kommuneområde teknisk. Forskriften trer i kraft 19. november 2004. Forskriften kan fås ved henvendelse til Sarpsborg kommune, Kommuneområde teknisk, eller på Sarpsborg kommunes hjemmeside <http://www.sarpsborg.com>.

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

- Forskrift om betalingsregulativ for behandling av delingssaker, dispensasjonssaker og private regulerings- og bebyggelsesplaner jf. plan- og bygningsloven § 109, sist endret 18. desember 2003.
- Gebyrregulativ for byggesaker i medhold av plan- og bygningsloven § 109 og forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9, sist endret 18. desember 2003.
- Forskrift 26. februar 1998 nr. 343 om gebyrregulativ for 1998 etter eierseksjonsloven, Sarpsborg kommune, Østfold.
- Forskrift om gebyr etter eierseksjonsloven § 7 femte ledd, sist endret 18. desember 2003.
- Forskrift 29. desember 1993 om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv., sist endret 18. desember 2003.

22. nov. Nr. 1628 2004**Forskrift om endring i forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Hobøl kommune, Østfold.**

Fastsatt av Hobøl kommunestyre 22. november 2004 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 16–5. Kunngjort 16. desember 2004.

I

I forskrift 30. april 2003 nr. 1167 gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

§ 5. Godkjente renseløsninger

Det tillates ikke installert vannklosett for fritidsbebyggelse.

5.1 Renseløsninger godkjent for bolig- og fritidsbebyggelse

Følgende renseløsninger godkjennes. Godkjenningen gjelder alt avløpsvann (svartvann og gråvann) der ikke noe annet er sagt.

- *Infiltrasjonsanlegg.* Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Eventuell støtbelastning av anlegget skal skje ved bruk av pumpe. Renseløsningen har god renseevne for bakterier.
- *Jordhauginfiltrasjonsanlegg.* Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Eventuell støtbelastning av anlegget skal skje ved bruk av pumpe. Renseløsningen har god renseevne for bakterier.

- *Konstruert våtmarksfilter.* Eventuell støtbelastning av anlegget skal skje ved bruk av pumpe. Renseløsningen har god renseevne for bakterier.
- *Filterkum.* Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Type filterkum skal godkjennes av kommunen. Eventuell støtbelastning av anlegget skal skje ved bruk av pumpe.
- *Sandfilter.* Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Eventuell støtbelastning av anlegget skal skje ved bruk av pumpe.
- *Minirensanlegg klasse 1.* Godkjenningen gjelder bare for den type bebyggelse der minirensanlegget har godkjenning. Anlegget skal være godkjent i sentral godkjenningsordning, tilsvarende klasse 1 i henhold til «Kvalitetsnormer for minirensanlegg», fastsatt av SFT juni 1986.
- *Avløpsfrie toalettløsninger.* Dette godkjennes bare i kombinasjon med godkjent løsning for gråvann. Følgende avløpsfrie toalettløsninger godkjennes:
- *Tett tank.* Toalett skal være utstyrt med vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbar adkomst til tanken(e) med tømmebil. Det tillates også å benytte urinseparerende toalett med tette tanker for fast og flytende fraksjon. Tett tank for toalettavløp skal ha et volum på minimum 6 m³. Renseløsningen har god renseevne for bakterier.
- *Biologisk toalett.* Biologisk toalett skal være svanemerket.

5.2 Renseløsninger godkjent bare for fritidsbebyggelse

Følgende renseløsninger godkjennes.

- *Tett tank for alt avløp.* Godkjenningen gjelder bare i de tilfellene der ingen andre løsninger er mulige. Bygningen skal ha vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Tett tank for alt avløp skal ha et volum på minimum 9 m³. Renseløsningen har god renseevne for bakterier.
- *Resorpsjonsanlegg.* Godkjenningen gjelder bare for gråvann i sommerhalvåret, det vil si perioden 1. april – 1. oktober. Videre gjelder den bare der det er tilstrekkelige løsmasser og vegetasjon. Anlegget må utføres i henhold til «Vedlegg 1, Resorpsjonsgrøft». Eventuell støtbelastning av anlegget skal skje ved bruk av pumpe.

5.3 Renseløsninger godkjent for annen bebyggelse

- *Tett tank for alt avløp.* I tillegg til for hytter, gjelder godkjenningen også for mindre anleggs-/næringsvirksomhet, forsamlingslokaler, feriehytter, utleiehytter, stevneplasser og lignende. Godkjenningen gjelder bare i de tilfellene der ingen andre løsninger er mulige. Virksomheten skal ha vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Tett tank for alt avløp skal ha et volum på minimum 9 m³. Renseløsningen har god renseevne for bakterier. Løsningen tillates ikke benyttet der beregnet vannmengde overstiger 50m³/år.

Nåværende § 6 oppheves.

Nåværende § 7 blir § 6.

Nåværende § 8 blir § 7 og skal lyde:

§ 7. Krav til drift

Eieren av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Anlegg skal i gjennomsnitt over året ha renseeffekt for fosfor (tot-P) og organisk stoff (BOF₇) på minimum 90%. I tillegg skal det ha forholdsvis god renseeffekt for bakterier.

For filteranlegg skal det tas inn- og utløpsprøver hvert 5. år. Disse skal analyseres på tot-P og BOF₇ av akkreditert laboratorium.

Ved bruk av urinseparerende toalett med lokal utnyttelse av urin, må det påses at dette ikke renner av til vassdrag.

Anleggene skal ha eksternt tilsyn minimum 1 gang årlig. Eksternt tilsyn skal enten utføres av foretak som er godkjent av kommunen, av kommunen selv eller av foretak som er engasjert av kommunen for dette formålet. Den som utfører eksternt tilsyn skal gjennomgå anlegget i nødvendig grad, utføre nødvendig servicearbeid og eventuelt ta vannprøver for analyse.

Den som utfører eksternt tilsyn skal innen 1. mars påfølgende år sende inn årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

- Kort beskrivelse av anlegget.
- Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
- Resultater fra eventuelle vannanalyser med beregning av renseeffekter.

Nåværende § 9 blir § 8.

II

Endringene trer i kraft 22. november 2004.

22. nov. Nr. 1629 2004**Forskrift om hundehold, Eidsvoll kommune, Akershus.**

Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 22. november 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Kunngjort 16. desember 2004.

§ 1. Båndtvang

- a) I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier eller innehaver av hund i Eidsvoll kommune holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Unntatt fra dette er Bergermoen, der båndtvangstiden er 1. april til 20. august.
- b) Hund skal holdes i bånd på og ved skoler og barnehager og på kirkegårder og grav-/urnelunder. Avgrensningen for skoler og barnehager gjelder innenfor skolens/barnehagens eget område.

§ 2. Unntak fra båndtvangsreglene

Bestemmelsen i § 1 gjelder ikke for:

- a) dressert bufhund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
- b) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller hund under trening eller prøving for slik tjeneste,
- c) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
- d) hund som brukes til undervisningsformål på og ved skoler og barnehager i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse,
- e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak,
- f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd, bokstav a til d kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. Kommunens myndighet etter § 2, bokstav e, er delegert til viltnemnda.

§ 3. Ekstraordinær båndtvang

Myndigheten til å fastsette ekstraordinær båndtvang i Eidsvoll kommune er delegert til viltnemnda gjennom vedtak i formannskapet 16. februar 2004.

§ 4. Forsøpling

Langs offentlige veger og på områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende.

§ 5. Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad dispensere fra bestemmelsene i § 1 b.

§ 6. Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven.

§ 7. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks, og erstatter forskrift 26. juni 2001 nr. 780 om båndtvang for hund, Eidsvoll kommune, Akershus.

25. nov. Nr. 1630 2004**Forskrift om endring i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Trondheim bystyre 25. november 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. Kunngjort 16. desember 2004.

I

I forskrift 26. september 1996 nr. 1027 om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, gjøres følgende endring:

§ 8 skal lyde:

1. Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:
For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning. I seksjonerte eiendommer betraktes hvert seksjonsnummer som egen eiendom.
2. Årsgebyr for henholdsvis vann- og avløpstjenester består av to deler: Abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som følger av disse forskrifter.

3. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³-pris.
Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.
For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i § 12, samt kommunens Normalreglement for sanitæranlegg pkt. 3.10.
4. Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse. Vannforbruk og avløpsmengde fastsettes på grunnlag av bruksarealet.
Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk, skal avløpsmengden baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.
5. For eiendom som ikke har installert vannmåler betales et gebyr som svarer til 3 m³ vannforbruk årlig pr. kvm. bruksareal. Årsgebyret avrundes nedover til nærmeste hele krone.
6. For eiendommer hvor en for tiden ikke har beregningsgrunnlag, dvs måler ikke er installert og arealoppgaver mangler, bemyndiges kommunen inntil videre å fastsette gebyret lik minimumsgebyret mot senere korrigerings.
7. Fullt årsgebyr skal innkreves fra og med måneden etter det første av tidspunktene for innflytting eller når brukstillatelse gis.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005.

25. nov. Nr. 1631 2004

Forskrift om havneavgifter 2005, Oslo havnedistrikt, Oslo.

Fastsatt av Oslo havnestyre 25. november 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 22 og § 24, forskrift 2. desember 1994 nr. 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke og forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. Kunngjort 16. desember 2004.

Oslo havnestyre har fastsatt forskrift om havneavgifter for 2005 for Oslo havnedistrikt.

Forskriften kan fås i sin helhet ved henvendelse til Oslo havnevesen, Postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Samtidig oppheves forskrift av 27. november 2003 nr. 1553 om havneavgifter 2004, Oslo havnedistrikt, Oslo.

29. nov. Nr. 1632 2004

Forskrift for bruk av motorfartøy, Malvik kommune, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Malvik kommunestyre 29. november 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første og annet ledd. Kunngjort 16. desember 2004.

§ 1. I medhold av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første og annet ledd, fastsettes følgende bestemmelser for motorferdsel på vann og vassdrag i Malvik kommune.

- a. Det er generelt forbud mot bruk av motorfartøy på vann og vassdrag i Malvik kommune. Forbudet gjelder også vannscooter og lignende utstyr.
- b. På Foldsjøen er det dog tillatt med fartøy drevet med elektrisk motor.
- c. Det er ikke tillatt med landing og start med luftfartøy på vann og vassdrag i Malvik kommune.

§ 2. Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005.

1. des. Nr. 1633 2004

Forskrift om felles retningslinjer for praktisering av § 3 – § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fastsett av Austrheim kommune 1. desember 2004, Gulen kommune 30. september 2004, Lindås kommune 16. september 2004, Meland kommune 10. november 2004, Modalen kommune 15. oktober 2004, Osterøy kommune 20. oktober 2004 og Radøy kommune 16. september 2004 med heimel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 5, forskrift 10. mai 2004 nr. 736 om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen § 3, § 4, § 5, § 6, § 8. Kunngjort 16. desember 2004.

I

I tillegg til det som går fram av forskrifta og Miljøverndepartementet si rettleiing i skriv av 12. mai 2004, skal følgjande gjelda som felles retningslinjer for kommunane i Nordhordland og Gulen:

- 1) *Kvalitetskrav til det offentlege kartverket* (§ 3 i forskrifta)
 - a) For areal som i kommuneplanen er avsett til byggeområde med krav om reguleringsplan, skal det offentlege kartverket tilfredsstillast krava for å kunna utarbeide regulerings-/byggeplanar i målestokk 1:1000 (Standard FKB-B1) dersom det ikkje i planen er spesifisert bestemte kvalitetskrav til det offentlege kartverket for aktuelt område.
 - b) For areal som i kommuneplanen er avsett til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og som ligg under tregrensa, skal det offentlege kartverket tilfredsstillast standarden FKB-C1 (tilsvarar økonomisk kartverk M= 1:5000).
 - c) For areal i LNF-område som grunneigar ønskjer eller kommunen vedtek skal regulerast til byggeformål, skal det offentlege kartverket tilfredsstillast standard FKB-B1 før utkast til reguleringsplan blir utarbeidd med mindre kommunen i det konkrete tilfellet godtek ei enklare løysing.
- 2) *Pålegg om kartlegging* (§ 4 i forskrifta)
 - a) I saker der det offentlege kartverket manglar turvande geodata eller kvaliteten av dataene er for dårleg til ei forsvarleg sakshandsaming, skal kommunen ikkje ta saka til handsaming før forslagsstillar har skaffa aktuelle opplysningar med tilfredsstillande kvalitet. I meldinga om dette skal krava vera spesifisert.
 - b) For saker nemnd i pkt. 1 c og som ikkje er kommunalt initierte, skal det normalt gjevast pålegg om turvande kartarbeid. Det same gjeld for plansaker på areal avsett til byggeformål i kommuneplanen der grunneigar eller andre instansar ønskjer utarbeidd reguleringsplan/byggeplan før det offentlege kartverket er etablert i samsvar med pkt. 1 a.
 - c) I saker der det blir gjeve dispensasjon frå å utarbeida regulerings- eller byggeplan, jf. plbl § 23 nr. 1 og § 28–2 første ledd, skal kommunen vurdere kva for pålegg om kartarbeid det vil vera aktuelt å gje. Dei konkrete pålegga skal vera spesifisert i dispensasjonsvedtaket.
 - d) Den som utfører pålagde arbeid etter kartforskrifta, skal dokumentera at geodataene tilfredsstillast kvalitetskrava sett i vedkomande standard.
- 3) *Pålegg om å levere data i digital form* (§ 5 i forskrifta)

Planar, planforslag og konsekvensutgreingar nemnd i forskrifta § 5 skal leverast kommunen i digital form og i samsvar med nasjonal standard, f.t. gjeldande SOSI standard.
- 4) *Krav til pålagt kartlegging* (§ 6 i forskrifta)

Krav pålagt etter pkt. 2 b ovanfor skal vera utarbeidd i samsvar med kartforskrifta § 6 bokstav a.
- 5) *Krav til plankartet* (§ 8 i forskrifta)
 - a) Plankartet skal tildelast identitet (nr.) av kommunen i samsvar med prinsipp vist i MD sine merknader til § 8.
 - b) I tillegg til identitetsnummeret skal plankartet ha eit namn. Dette skal fastsettast av kommunen i samsvar med retningslinene i lov om stadnamn. Det organet i kommunen som er sakshandsamar av stadnamnlova, skal gje tilråding om plannamnet. (Namnet er ein del av identiteten til planen som blir vedteken av kommunestyret.)
 - c) Plankartet skal vise kva rettslege verknader planen har i høve til eigedomane på det arealet planen femner om. Dersom plangrensar skal følgja eksisterande eigedomsgrensar, må desse grensene vera synt i kartet. Grensedataene skal ha kvalitet tilsvarende krava i delingslova.

II

Forskrifta gjeld frå og med 1. januar 2005.

7. des. Nr. 1634 2004

Forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geirangerfjorden, Møre og Romsdal.

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 7. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd. Kungjort 16. desember 2004.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder farvannet øst for E 007° 10 i Geirangerfjorden, jf. sjøkart nr. 127.

Forskriften gjelder lospliktige fartøy etter lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 13 med tilhørende forskrifter. Kystdirektoratet kan ved enkeltvedtak bestemme at forskriften også skal gjelde fartøy som ikke er lospliktige.

§ 2. Melding

Fartøy som planlegger å gå inn i farvannet skal tidligst mulig, og senest en uke før anløp, sende opplysninger om fartøyets navn og kallsignal til Kystverket. Fartøy med særlige krav til sikkerhetstiltak skal opplyse om dette. For sommersesongen skal melding være gitt innen 15. april samme år.

§ 3. Tilvisning av ankringsplass

Fartøy som ønsker å stoppe i farvannet, skal følge Kystverkets tilvisning av plass for ankring eller fortøyning. Fartøy som ikke følger anvisningene kan pålegges å gå ut av farvannet.

Kystverket kan nekte fartøy å gå inn i farvannet dersom anløp ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Varsel om dette skal gis så tidlig som mulig.

§ 4. *Taubåt*

I spesielle tilfeller kan Kystverket pålegge fartøy å nytte taubåt eller holde taubåt i beredskap i området.

§ 5. *Hastighetsbegrensning og aktsomhetsplikt*

Høyeste tillatte hastighet i farvannet er 8 knop. Ved seilas og oppankring i farvannet skal alle fartøy utvise spesiell aktsomhet.

§ 6. *Lytteplikt på radio*

Fartøy i eller på vei til eller fra farvannet, skal lytte kontinuerlig på VHF-kanalene 13 og 16.

§ 7. *Dispensasjon*

Kystdirektoratet, eller den det bemyndiger, kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelsene i forskriften. Søknad om dispensasjon sendes skriftlig til Kystdirektoratet én måned før fartøyets planlagte ankomst.

§ 8. *Straffebestemmelser*

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften her, straffes med bøter etter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 9. *Ansvar*

Forskriften her medfører ingen endringer i det ansvar fartøyets fører ellers har i forhold til fartøyets fremdrift, navigering, manøvrering og ankring.

§ 10. *Ikrafttredelse*

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

10. des. Nr. 1635 2004

Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for øl fra forretningene, Holmestrand kommune, Vestfold.

Fastsatt av Holmestrand bystyre 10. desember 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd, og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3–7 og § 4–4. Kunngjort 16. desember 2004.

Virkeområde

Forskriften regulerer åpningstider og skjenketider for serveringssteder med kommunal skjenkebevilling for øl, vin og brennevin, samt salgstiden for øl fra forretninger i Holmestrand kommune.

§ 1. *Serveringsstedenes åpningstider*

Serveringssteder i Holmestrand kommune kan holde åpent fra kl. 08.00 til kl. 03.30.

Åpningstiden gjelder godkjente lokaler innendørs og utendørs.

Åpningstidene i første ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. serveringslovens § 15, 5. ledd.

§ 2. *Serveringsstedenes skjenketider*

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 til kl. 03.00.

Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 03.00.

Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov, jf. alkohollovens § 4–4, 6. ledd.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp, jf. alkohollovens § 4–4, 7. ledd.

På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene ovenfor, jf. alkohollovens § 4–4, 8. ledd.

§ 3. *Salgstider for øl fra forretningene*

Salgssteder med kommunal bevilling til salg av øl, kan selge øl fra

kl. 08.00 – 20.00 mandag til fredag og dagen før Kr. Himmelfartsdag

kl. 08.00 – 18.00 dager før søn- og helligdager

kl. 08.00 – 16.00 påske-, pinse og julaften (jf. helligdagsfredloven § 5 første ledd).

Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

§ 4. *Dispensasjon*

Serveringssteder kan for en enkelt anledning gis dispensasjon fra åpnings- og skjenketidene i denne forskrift etter særskilt søknad når det foreligger særlige grunner, jf. alkohollovens § 4–4, 3. ledd og serveringslovens § 15, 4. ledd.

Dispensasjonsspørsmålet avgjøres av rådmannen.

§ 5. Overtredelse

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til bestemmelsene i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., kap. 10, serveringsloven, kap. 4 og lov om helligdager og helligdagsfred, § 6.

For øvrig vises til alkohollovens § 1–8 om inndraging av salgs- og skjenkebevilling, samt retningslinjer for reaksjoner i forbindelse med overtredelser av alkohollovens bestemmelser vedtatt av Holmestrand formannskap 17. juni 1992, sak 87/92.

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

10. des. Nr. 1636 2004**Endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark.**

Fastsatt ved kgl.res 10. desember 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. Kunngjort 16. desember 2004.

Med hjemmel i kommuneloven 25. september 1992 nr. 107 § 3 nr. 3 vedtar Kongen endring i de tospråklige kommunenavnene Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok, Unjárga-Nesseby ved at bindestreken oppheves og den samiske og den norske navnformen i kommunenavnet likestilles. Navneendringen skjer med virkning fra 1. januar 2005.

13. des. Nr. 1637 2004**Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2005.**

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 13. desember 2004 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, § 4a, § 5 og § 9 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 16. desember 2004.

§ 1. Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2005.

§ 2. Vilkår for deltagelse

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan eier av fartøy på eller under 13 meter største lengde likevel delta i fisket når følgende vilkår er oppfylt:

- a) eier må være ført i fiskermanntallet, og
- b) fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan eier av fartøy over 13 meter største lengde likevel delta i fisket når følgende vilkår er oppfylt:

- a) eier må være ført i fiskermanntallet, og
- b) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og
- c) eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av årene 2002, 2003 eller 2004.

Adgangen til å delta i fisket etter rognkjeks etter andre ledd kan ikke overføres til annet fartøy eller annen eier.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

§ 3. Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 2 annet ledd bokstav c dersom eier av fartøy har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eier ikke har adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fisket etter rognkjeks med annen redskap enn trål eller not.

§ 4. Maksimalkvote

Det enkelte fartøy som fyller vilkårene i § 2 kan fiske og lande et kvantum rognkjeks beregnet til inntil 1.800 liter rognkjeksrogn.

Ved levering av sjøtilvirket rogn skal det benyttes en omregningsfaktor slik at en tønne med rominnhold på 105 liter sukkersaltet rogn avregnes med 130 liter fersk rogn på kvoten.

§ 5. Begrensning i deltagelsen

Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark med mer enn ett fartøy. Med «eier» forstås den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50% av eierandelene i fartøyet.

Det er forbudt å benytte leiefartøy.

Det er forbudt å benytte leieskipper.

§ 6. Levering av fangst mv.

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote.

Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy må fiskes og leveres av dette fartøyet og kan ikke overføres til annet fartøy.

Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy.

§ 7. Rapporteringsplikt

Fiskeridirektoratet kan pålegge eier av fartøy som deltar i fisket å gi opplysninger om fisketid, fangstmengde, redskapsbruk mv.

§ 8. Fritidsfiske

Personer som ikke er registrert i fiskermanntallet kan ikke drive fiske etter rognkjeks.

§ 9. Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 10. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

13. des. Nr. 1638 2004**Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N og å fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2005 (ungdomsfiskeordningen).**

Fastsatt av Fiskeridepartementet 13. desember 2004 med hjemmel i lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 7 og lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 4 og § 9. Kunngjort 16. desember 2004.

§ 1. Forbud

Det er forbudt å drive fiske med konvensjonelle redskap etter artene torsk og hyse nord for 62° N i 2005, med mindre en har tillatelse i henhold til forskrift 18. november 2004 nr. 1483 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2005, eller forskrift 18. november 2004 nr. 1484 om adgang til å delta i fiske etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 2005.

Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2005, med mindre en har tillatelse i henhold til forskrift av 13. desember 2004 nr. 1637 om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2005.

Forbudene i foregående ledd gjelder ikke for de som fyller vilkårene for å delta i ordningen om adgang for ungdom til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N og å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2005.

§ 2. Vilkår for deltakelse

Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen etter denne forskrift, må fylle 12 år senest i 2005, men ikke være fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt.

Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

§ 3. Registrering

Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må registreres ved et av Fiskeridirektoratets Fiskerikontor for tildeling av deltakernummer.

§ 4. Redskapsbegrensning

Fisket kan drives med følgende redskaper:

- a) Stang og håndsnøre, og
- b) en juksamaskin, og
- c) garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og
- d) liner med inntil 300 angler, og
- e) inntil 20 teiner eller ruser.

Fra et enkelt fartøy kan det ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd.

§ 5. Bifangst av blåkkeite

Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5% bifangst av blåkkeite av fangsten om bord til enhver tid og av landet fangst.

§ 6. Levering av fangst

Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut landingsseddel/sluttseddel etter salgslagens bestemmelser spesifisert på art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for registreringsmerke påføres det nummer som er tildelt av Fiskeridirektoratet.

§ 7. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft mandag 20. juni 2005 og gjelder til og med fredag 5. august 2005.

14. des. Nr. 1639 2004**Forskrift om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak, Oslo kommune, Oslo.**

Fastsatt av Oslo bystyre 24. november 2004 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5 annet ledd. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 14. desember 2004, med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 § 5 første ledd, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050. Kunngjort 16. desember 2004.

§ 1. Virkeområde

Denne vedtekten gjelder overføring av myndighet fra Aetat Oslo og Akershus til Oslo kommune og omfatter Bydel Gamle Oslo, Bydel Sagene, Bydel St. Hanshaugen og Bydel Alna.

§ 2. Formål

Formålet med forsøket er å prøve ut at kommunen har et helhetlig og sammenhengende ansvar for personer som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold og personer som deltar i introduksjonsprogram, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere § 2 og § 3.

Forsøket omfatter ikke personer med dagpenger eller sykdomsrelaterte ytelser, inklusive atfføringspenger, som hovedinntektskilde.

§ 3. Forholdet til sysselsettingsloven

I forsøket skal bestemmelsene i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting (sysselsettingsloven) med tilhørende forskrifter gjelde, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av denne forskriften.

§ 4. Unntak fra sysselsettingsloven

Oslo kommune har for bydelene Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen og Alna den myndighet som tilligger Aetat etter sysselsettingsloven med forskrifter til å opprette og gjennomføre arbeidsmarkedstiltak og tildele tiltaksplasser for arbeidssøkere som omfattes av denne forskriften.

Oslo kommune gis herunder myndighet til å yte stønader til tiltaksdeltaker, samt gi tilskudd til tiltaksarrangør i henhold til forskrift 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 10 og 11.

§ 5. Organisering

Forsøket er organisatorisk lagt til bydelene Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen og Alna som administrerer tiltakene.

§ 6. Ikrafttredelse og varighet

Vedtekten trer i kraft 1. januar 2005, og gjelder til og med 31. desember 2007.

§ 7. Oppheving av gjeldende forskrift

Forskrift 18. desember 2003 nr. 1826 om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak, Oslo kommune, oppheves med virkning fra 1. januar 2005.

14. des. Nr. 1640 2004**Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Fedje kommune, Hordaland.**

Fastsatt av Fedje kommunestyre 14. desember 2004 med heimel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5–2 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften). Kunngjort 16. desember 2004.

Fedje kommune har 14. desember 2004 fastsett forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor. Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Forskriften finnes på Fedje kommune sine heimesider <http://www.fedje.kommune.no>.

7. okt. Nr. 1686 2004**Forskrift om forbud mot bruk av piggråd i gjerde i utmark og mellom utmark og innmark, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Tydal kommunestyre 18. september 1997 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 29 tredje ledd. Stadfestet av Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal 7. oktober 2004, jf. delegeringsvedtak 6. januar 2004 nr. 12 og delegeringsvedtak 1. januar 2004 nr. 2. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. Piggråd

Det er generelt forbud mot bruk av piggråd i gjerde i utmark, og mellom utmark og innmark i hele Tydal kommune.

§ 2. Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad dispensere fra dette forbudet.

§ 3. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 7. oktober 2004.

Samtidig oppheves forskrift 4. mai 1950 nr. 2 om piggråd til gjerde, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

14. okt. Nr. 1687 2004**Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sortland kommune, Nordland.**

Fastsatt av Sortland kommunestyre 14. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

- a) *Åpen brenning*: all brenning som skjer utendørs.
- b) *Småovner*: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
- c) *Rent trevirke*: ubehandlet tremateriale (ikke malt, beiset, impregnert).

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5. Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

- a) åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål¹
- b) brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
- c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
- d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor regulert og tettbygd strøk¹
- e) sankthansbål oppbygd av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.¹

¹ Forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende forskrifter slik som forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 9 bokstav b.

§ 6. Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7. Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes og kan uhindret gripe inn ved brudd på denne forskrift.

§ 8. Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens § 28 annet ledd.

§ 9. Straff og sanksjoner

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78. Ved overtredelse av forskriften kan kommunen i form av enkeltvedtak ilegge forurensningsgebyr etter forurensningslovens § 73.

§ 10. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

8. des. Nr. 1688 2004**Forskrift om endring i forskrift om vern av Kallakmosen naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus.**

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10, delegeringsvedtak 3. juli 1987 nr. 572 og delegeringsvedtak 3. november 1988 nr. 4324. Kunngjort 22. desember 2004.

I

I forskrift 8. mai 1992 nr. 402 om vern av Kallakmosen naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus, gjøres følgende endringer:

Kapittel I skal lyde:

Fastsatt i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Sentvedt i Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus fylker, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Kallakmosen naturreservat. Med hjemme i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 nr. 4324 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret 8. desember 2004 nr. 1688.

Kapittel II skal lyde:

Det vernet området berører følgende gnr./bnr.:

Trøgstad kommune: 76/1,9, 77/1, 78/1, 78/3,5, 78/4, 79/1, 79/2,4, 79/3.

Aurskog-Høland: 97/3.

Reservatet dekker et areal på ca. 765 dekar, hvorav ca. 720 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

Kapittel IX skal lyde:

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet¹ etter denne forskriften.

- ¹ Direktoratet for naturforvaltning legger inntil videre forvaltningen av verneforskriften for Kallakmosen naturreservat til Fylkesmannen i Østfold for den delen av reservatet som ligger innenfor Østfold fylke, og til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for den delen av reservatet som ligger innenfor Oslo og Akershus fylke.

II

Endringene trer i kraft straks.

17. des. Nr. 1689 2004**Forskrift om vern av Kvitsanden landskapsvernområde, Røros kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. Avgrensning

Det vernet området berører følgende gnr./bnr. i Røros kommune: 203/1, Kvitsanden statsallmenning.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 0,4 km².

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften og kart oppbevares i Røros kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2. Formål

Formålet er å bevare et spesielt flygesandområde, med både stabiliserte og mobile sanddyner, som er enestående i denne delen av Midt-Norge, samt å bevare sanddynene som del av kulturlandskapet ved Røros.

§ 3. Vernebestemmelser**1 Landskapet**

- 1.1 Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller varige og midlertidige innretninger, hensetting av campingvogn, brakke og lignende, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for overflatebehandling, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper mv. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

2 *Ferdsel*

- 2.1 All ferdsel skal skje varsomt.
- 2.2 Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.
Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade verneverdien må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten.
- 2.3 Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet, og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern- og rednings- og oppsynsoppgaver, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

3 *Motorferdsel*

- 3.1 Motorferdsel er forbudt.
- 3.2 Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
 - a. Gjennomføring av militær operativ virksomhet, og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern- og rednings- og oppsynsoppgaver, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
- 3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
 - a. Preparering av eksisterende skiløype.

4 *Forurensing*

- 4.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
- 4.2 Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly. Listen er ikke uttømmende.

§ 4. *Skjøtsel*

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 5. *Generelle dispensasjonsregler*

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 6. *Forvaltningsmyndighet*

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 7. *Ikrafttredelse*

Denne forskriften trer i kraft straks.

17. des. Nr. 1690 2004

Forskrift om soner for å bekjempe infeksjøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bømlo kommune, Hordaland.

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Kunngjort 22. desember 2004.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. *Formål*

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommen infeksjøs lakseanemi hos fisk.

§ 2. *Virkeområde*

Forskriften gjelder for bekjempelsesonen i Bømlafjorden i Bømlo kommune. Sonens avgrensning er som vist i kartbilag.

Forskriften gjelder for observasjonssonen i Bømlo og Sveio. Sonens avgrensning er som vist i kartbilag.

§ 3. *Definisjoner*

I forskriften menes med:

akvakulturdyr: levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg

fisk: enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium

ILA (infeksjøs lakseanemi): er en virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien *Orthomyxoviridae*, som gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks

laksefisk: fisk tilhørende slektene *Salmo*, *Salvelinus* og *Oncorhynchus* i familien *Salmonidae*

sone: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen

§ 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen

Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen.

Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i sonen ut av bekjempelsessonen uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri/tilvirkingsanlegg.

§ 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret for Sunnhordland.

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal, etter at de er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegg med påvist ILA skal deretter brakklegges i minimum 6 måneder. Øvrige anlegg med laksefisk innen sonen skal brakklegges i minst 2 måneder.

Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

§ 6. Rengjøring av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA

Oppdrettsnøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsessonen atskilt fra nøter fra andre anlegg.

Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet.

Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer.

Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp.

§ 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen

Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsessonen tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet.

Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteter med påvist eller mistanke om forekomst av ILA.

Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon.

Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet – Distriktskontoret i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget.

§ 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor bekjempelsessonen.

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessone slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen

§ 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i observasjonssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i observasjonssonen skal oversende lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret for Sunnhordland hver 14. dag.

§ 11. Tiltak ved transport i observasjonssonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen skal gå utenfor observasjonssonen. Transporter gjennom observasjonssonen tillates på betingelse av at bunnventiler stenges når grensene for observasjonssonen passerer og holdes stengt inntil sonen er forlatt eller langs transportrute, og etter rutiner; godkjent av Mattilsynet – Distriktskontoret for Sunnhordland.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i observasjonssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Sonenes varighet**§ 13. Opphevelse av bekjempelsessone**

Etter at all laksefisk i bekjempelsessonen i Bømlafjorden er slaktet ut, anlegget rengjort og desinfisert, lokaliteten brakklagt forskriftsmessig i minimum 6 måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i observasjonssonen.

§ 14. Opphevelse av observasjonssone

Mattilsynet kan vedta at observasjonssonen skal oppheves når det er gått 2 år siden bekjempelsessonen ble opphevet.

Kapittel V. Administrative bestemmelser**§ 15. Tilsyn og vedtak**

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 16. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17. Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 18. Ikrafttredelse og varighet


Forskriften trer i kraft straks og oppheves samme dag som observasjonssonen oppheves, jf. § 14.

Vedlegg

ILA-soner i Bømlø og Sveio

Rødt felt = Bekjempelsessone

Skravert felt = Observasjonssone



17. des. Nr. 1691 2004

Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag.

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. Avgrensning

Samlet areal for nasjonalparken er på ca. 1924 km² og berører følgende gnr./bnr. og eiendommer:

Verdal kommune: 200/1.

Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4.

Grong kommune: 26/1,15,17, 26/24,25.

Snåsa kommune: 71/1,3, 71/1, 73/2,3, 73/1, 74/2, 80/1, 67/30, 79/1, 78/1, 77/1, 82/1, 72/1.

Lierne kommune: 47/1, 44/1, 36/1, 23/1, 24/1,3, 23/3, 24/2.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:80.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i berørte kommuner, hos fylkesmannen, i Direktoratet for naturforvaltning, og Miljøverndepartementet.

§ 2. Formål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3. Vernebestemmelser

1 Landskapet

1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Oppstillingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:

- a) Vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, reindriftsanlegg, samt vedlikehold av ledningsnett, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.
- b) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser i forbindelse med reindrift. Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og anlegg skal plasseres og utformes, herunder om materialer og oppbevaring. Forvaltningsmyndigheten kan kreve at gjerder og samleanlegg oppført etter vernetidspunktet fjernes.
- c) Tradisjonell drift av fjellstyrehytter og turisthytter.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

- a) Oppføring av gjerder, hytter/gammer e.l. i forbindelse med reindrift.
- b) Oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene i Hykla og ved Hattjørnin.
- c) Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
- d) Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
- e) Oppføring av sanketrøer for bufenæring, enkle hytter/buer i forbindelse med nødvendig oppsyn og gjeting, og enkle naust ved viktige fiskevatn.
- f) Oppsetting av skilt og merking av stier.
- g) Bygging av bruer og legging av klopper.

2 Plantelivet

2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i punkt 2.1. er ikke til hinder for:

- a) Bruk av området til beite.
- b) Å ta kvist til snarefangst og enkel friluftsbruk, og skånsom bruk av trevirke til bålrensing. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
- c) Reindriftens nødvendige uttak til brensel og til vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt, og særegne vekstformer (eks. rilkuler) skal ikke tas.
- d) Plukking av vanlige planter til eget bruk.
- e) Plukking av bær og matsopp.

2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

- a) Uttak av trevirke til brensel for hytter, seter o.l. som ligger i nasjonalparken.
- b) Uttak av materiale (bark, never, tæger og lignende) til samisk husflid.

2.4 Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite.

3 Dyrelivet

3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:

- a) Jakt etter viltloven og etter reindriftsrettens regler. I området som tilsvarer tidligere Gressåmoen nasjonalpark, er jakt på elg og annet hjortevilt forbudt, mens ettersøk av skadet vilt, og jakt for øvrig tillates etter viltloven.
- b) Fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven og etter reindriftsrettens regler.

3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer.

4 Kulturminner

4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.

4.2 *Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:*

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

5 *Ferdsel*

5.1 *Generelt om ferdsel*

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 *Organisert ferdsel*

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel eller ferdselsformer som kan skade naturmiljøet, må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3 *Bruk av hest*

Kjøring med hest og vogn er bare tillatt på trasé som er særskilt fastsatt av forvaltningsmyndigheten.

5.4 *Regulering av ferdsel*

- a) Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
- b) Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller legge ned løyper og stier.

6 *Motorferdsel*

6.1 *Forbud mot motorferdsel*

Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter.

6.2 *Bestemmelsene i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:*

- a) Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
- b) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
- c) Utkjøring av felt storvilt, samt sjuk/skadd/nødslaktet storfe. Storfeet må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i nasjonalparken. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten, og forvaltningsmyndigheten kan fastsette et maksimalt tillatt marktrykk. Utkjøring av felt storvilt skal skje med beltegående kjøretøy («elgtrekk») som er skånsom mot markoverflaten.
- d) Bruk av motor på båt i tilknytning til fiske og transport på Vivassfiskløysa, Holderen og Gjevsjøen (Snåsa).
- e) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark mellom bygda og fjellgårder med fast bosetting på Gjevsjøen og Gaundalen, for fastboende og inviterte besøkende. Kjøring skal skje etter fast trasé.
- f) Bruk av luftfartøy for nødvendig person- og godstransport til og fra reindriftens sommerboplasser i Hykla og ved Hattjørnin, samt fjellgårder med fast bosetting på Gjevsjøen og Gaundalen.

6.3 *Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:*

- a) Øvelseskjøring for formål nevnt i punkt 6.2.a.
- b) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes.
- c) Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift og beitedyrledning samt for utfrakt av felt storvilt og sjuk/skadd/nødslaktet storfe.
- d) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av funksjonshemmede som skal til egen hytte.
- e) Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med utøving av reindrift.
- f) Bruk av motor på båt i tilknytning til transport på andre vatn enn nevnt under forskriftens pkt. 6.2.d.
- g) Bruk av barmarkskjøretøy til seter med aktiv landbruksdrift for nødvendig transport som ikke kan gjennomføres på snøføre, enten p.g.a. akutte forhold, eller godsets karakter.
- h) Bruk av barmarkskjøretøy for nødvendig person- og godstransport til og fra reindriftens sommerboplasser i Hykla og ved Hattjørnin. Kjøring skal skje etter fast trasé.
- i) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for oppkjøring av tradisjonell løype for turgåing.
- j) At kjøretøy som skal brukes for utfrakt av felt storvilt, i jaktperioden stasjoneres ved hytte, når denne har funksjon som jaktbase.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

7 *Forurensning*

7.1 *Forbud mot forurensning*

Forurensning og forsøpling er forbudt, samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.

7.2 *Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:*

Kalking og gjødsling av innmark i tilknytning til seter- og gårdsanlegg, samt bruk av hjelpemidler til nedsmelting av sperregjerder i reindriften.

7.3 Støy

Unødig støy fra høytaleranlegg, maskiner, motorer o.l. er forbudt.

§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 6. Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

§ 7. Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. februar 1970 nr. 4 om fredning av statens grunn, Gressåmo nasjonalpark, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

17. des. Nr. 1692 2004

Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, Steinkjer og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag fylke.

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. Avgrensning

Samlet areal for landskapsvernområdet er på ca. 96 km² og berører følgende gnr./bnr.:

Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4.

Snåsa kommune: 80/1.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:80.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

Verneforskriften og kartet og skal oppbevares i berørte kommuner, hos fylkesmannen, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2. Formål

Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3. Vernebestemmelser

1 Landskapet

1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:

- Vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, samt vedlikehold av gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.
- Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter for reindrift eller bufehold. Nærmere retningslinjer kan fastsettes i forvaltningsplan, jf. § 5.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

- Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger

- b) Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade
- c) Bygging av bruer og legging av klopper
- d) Riving av bygninger som preger landskapets art eller karakter
- e) Oppføring av gjerder, samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller bufehold.

2 *Plantelivet*

- 2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.
- 2.2 Beite er tillatt. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art/karakter. Dette gjelder ikke reinbeite.
- 2.3 Det er tillatt å ta trevirke til enkelt friluftsbredning og bål. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
- 2.4 Uttak av brensel og trevirke tillates i forbindelse med reindrift. All hogst skal skje som plukkhogst. For øvrig gjelder relevante retningslinjer i pkt. 2.5.
- 2.5 Hogst kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal bygge på følgende retningslinjer:
 - lukkede hogstformer skal benyttes
 - områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
 - bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares
 - edellauvskog, arealer med fuktskog og områder med særegne botaniske forekomster
 - skal ikke hogges
 - tørrfuru (gadd) skal ikke felles, og særegne vekstformer (eks. rilkuler) skal ikke tas
 - all hogst nærmere enn 200 m fra vann og myr(kant) gjennomføres som plukkhogst
 - tømmeret skal fraktes på vinterføre på en slik måte at varige markskader ikke oppstår
 - etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse
 - all skogsdrift skal meldes til forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet på forhånd.
- 2.6 *Forvaltningsmyndigheten kan tillate vedhogst til hytter o.l. etter følgende retningslinjer:*
 - vedressursen skal ligge i hyttas nærområde.
 - all vedhogst skal skje som plukkhogst, og i balanse med naturlig tilvekst i uttaksområdet. For øvrig gjelder relevante retningslinjer i pkt. 2.5.
 - vedhogst i tilknytning til regulerte hyttefelt, eller annen «tett» hyttebebyggelse kan tillates i henhold til godkjent forvaltningsplan, jf. § 5.

3 *Dyrelivet*

- 3.1 Dyrearter må ikke innføres.
- 3.2 Jakt er tillatt etter viltloven og etter reindriftrrettens regler.
- 3.3 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven og etter reindriftrrettens regler.

4 *Ferdsel*

- 4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
- 4.2 Bestemmelsen i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan § 5.
- 4.3 Organisert bruk av hest er tillatt på vei eller trasé som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten.
- 4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljø.
- 4.5 Bestemmelsen i pkt. 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

§ 4. *Generelle dispensasjonsbestemmelser*

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5. *Forvaltningsplan*

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 6. *Forvaltningsmyndighet*

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7. *Rådgivende utvalg*

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

17. des. Nr. 1693 2004**Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.**

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Lierne kommune: 40/1, 40/2,7,11,16, 40/6, 40/10, 40/15, 44/1.

Naturreservatet dekker et areal på 14,8 km² landareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:80.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2. Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark, myr og kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og vegetasjonen for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt fugleliv i området.

§ 3. Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4. Motorisert ferdsel og lavflyging under 300 m er forbudt.
5. Kjøring med hest og vogn er bare tillatt på traséer som er særskilt fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
6. Idrettsarrangementer, jaktprøver og annen form for organisert virksomhet er forbudt.
7. I tiden fra og med 15. mars til og med 31. juli er telting, leirslagning og oppsetting av kamouflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

§ 4. Unntaksbestemmelser

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1. Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for formål nevnt i dette punkt må ha særskilt tillatelse.
2. Bruk av området til beite. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting av hensyn til verneformålet. Dette gjelder ikke reinbeite.
3. Bruk av gjeterhund, samt bruk av hest for gjeting.
4. Vedlikehold av eksisterende stier og tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer.
5. Fiske etter reglene i lakse- og innlandsfiskeloven og etter reindriftsrettens regler.
6. Jakt på hjortedyr, hønsefugl, hare, rødvov, grevling, mår, røyskatt og mink etter reglene i viltloven og etter reindriftsrettens regler.
7. Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
8. Sanking av bær og matsopp.
9. Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
10. Å ta kvist til enkel friluftsbredning, samt dødt virke til skånsom bålbredding. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
11. Utkjøring av felt storvilt, samt sjuk/skadd/nødslaktet storfe. Dyret må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i naturreservatet. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten, og forvaltningsmyndigheten kan fastsette et maksimalt tillatt marktrykk. Utkjøring av felt storvilt skal skje med beltegående kjøretøy («elgtrekk») som er skånsom mot markoverflaten.

12. Bruk av motorbåt på Berglielva fra og med 25. juli og ut året.

§ 5. *Spesielle dispensasjonsbestemmelser*

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1. Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens regler.
2. Organiserte turer.
3. Bruk av luftfartøy for utøvelse av reindriftsnæring og beitedyrledning, samt for utfrakt av felt storvilt og sjuk/skadd/nødslaktet storfe.
4. Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark etter fast trasé for kryssing av naturreservatet.
5. Midlertidige gjerder og samleanlegg for rein.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6. *Generelle dispensasjonsbestemmelser*

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7. *Forvaltningsplan*

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 8. *Forvaltningsmyndighet*

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

§ 9. *Ikrafttredelse*

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 1984 nr. 2103 om fredning for Berglimyra naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.

17. des. Nr. 1694 2004

Forskrift om verneplan for Verdal–Snåsa–Lierne. Vern av Lierne nasjonalpark/Lijre, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. *Avgrensning*

Samlet areal er på ca. 333 km² og berører følgende gnr./bnr. i Lierne kommune: 48/1, 46/1, 20/2, 20/1,3, 20/4, 18/1, 18/2.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

Verneforskriften og kartet og skal oppbevares i Lierne kommune, hos fylkesmannen, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2. *Formål*

Lierne nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kwartærgeologisk er landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3. *Vernebestemmelser*

1 *Landskapet*

1.1 *Vern mot inngrep i landskapet*

Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 *Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:*

- a) Vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, samt vedlikehold av reindrifftsanlegg, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.
- b) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser i forbindelse med reindrift. Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og anlegg skal plasseres og utformes, herunder om materialer og oppbevaring. Forvaltningsmyndigheten kan kreve at gjerder og samleanlegg oppført etter vernetidspunktet fjernes.
- c) Tradisjonell drift av fjellstyrehytte, samt utleie av andre hytter og husvære.

1.3 *Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:*

- a) Oppføring av gjerder, hytter/gammer e.l. i forbindelse med reindrift.
- b) Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
- c) Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
- d) Oppføring av sanketrøer for bufenæring og enkle hytter/buer i forbindelse med nødvendig oppsyn og gjeting.
- e) Oppsetting av skilt og merking av stier.
- f) Bygging av bruer og legging av klopper.

2 *Plantelivet*

2.1 Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 *Bestemmelsene i punkt 2.1. er ikke til hinder for:*

- a) Bruk av området til beite.
- b) Å ta kvist til snarefangst og enkel friluftsbruk, og skånsom bruk av trevirke til bålrensing. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
- c) Uttak av ved og trevirke i forbindelse med reindrift, samt ved til hytter innenfor nasjonalparken.
- d) Plukking av vanlige planter til eget bruk.
- e) Plukking av bær og matsopp.

2.3 *Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:*

Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite.

3 *Dyrelivet*

3.1 *Vern av dyrelivet*

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2 *Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:*

- a) Jakt etter viltlovens regler og etter reindrifftsrettens regler
- b) Fiske etter lakse- og innlandsfiskekloven og etter reindrifftsrettens regler.

3.3 *Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:*

Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer.

4 *Kulturminner*

4.1 *Vern av kulturminner*

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.

4.2 *Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:*

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

5 *Ferdsel*

5.1 *Generelt om ferdsel*

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 *Organisert ferdsel*

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel eller ferdselsformer som kan skade naturmiljøet, må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3 *Bruk av hest*

Kjøring med hest og vogn er bare tillatt på trasé som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten.

5.4 *Regulering av ferdsel*

- a) Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby all ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
- b) Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller legge ned løyper og stier.

6 *Motorisert ferdsel*

6.1 *Forbud mot motorferdsel*

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er forbudt.

6.2 *Bestemmelsene i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:*

- a) Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
- b) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
- c) Utkjøring av felt storvilt, samt sjuk/skadd/nødslaktet storfe. Storfeet må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i nasjonalparken. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten, og forvaltningsmyndigheten kan fastsette et maksimalt tillatt marktrykk. Utkjøring av felt storvilt skal skje med beltegående kjøretøy («elgtrekk») som er skånsom mot markoverflaten.
- d) Bruk av godkjente isfiskeløyper.

6.3 *Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:*

- a) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes.
- b) Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift og beitedyrleiding, samt for utfrakt av felt storvilt og sjuk/skadd/nødslaktet storfe.
- c) Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift.
- d) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av funksjonshemmede som skal til egen hytte.
- e) At kjøretøy som skal brukes for utfrakt av felt storvilt, i jaktperioden stasjoneres ved hytte, når denne har funksjon som jaktbase.
- f) Øvelseskjøring for formål nevnt i punkt 6.2.a må ha særskilt tillatelse.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

7 *Forurensning*

7.1 *Forbud mot forurensning*

Forurensning og forsurening er forbudt, samt bruk av midler som kan påvirke naturmiljøet.

7.2 *Støy*

Unødig støy fra høyttaleranlegg, maskiner, motorer o.l. er forbudt.

§ 4. *Generelle dispensasjonsbestemmelser*

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5. *Forvaltningsplan*

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 6. *Forvaltningsmyndighet*

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

§ 7. *Rådgivende utvalg*

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8. *Ikrafttredelse*

Denne forskrift trer i kraft straks.

17. des. Nr. 1695 2004

Rikspolitisk bestemmelse for Raudfjellet i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 17–1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 22. desember 2004.

§ 1. *Avgrensning*

Området som omfattes av den rikspolitiske bestemmelsen er på ca. 12 km² og berører gnr./bnr. 72/1 og 79/1 i Snåsa kommune

Avgrensningen av området fremgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka og koordinatene skal kartfestes.

Den rikspolitiske bestemmelsen og kart skal oppbevares i Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Snåsa kommune og hos fylkesmannen.

§ 2. *Formål*

Formålet med den rikspolitiske bestemmelsen er å sikre Raudfjellet som mulig areal for utvidelse av Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark i påvente av nærmere undersøkelser av om de mineralske forekomstene i området er drivverdige.

§ 3. *Bestemmelser*

Uten samtykke fra fylkesmannen, er det forbudt å iverksette bygge- og anleggstiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 81, § 84, § 86a og § 93.

Forbudet omfatter blant annet oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, veibygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrelegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l.

Samtykke fra fylkesmannen er ikke nødvendig for vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, reindriftsanlegg samt vedlikehold av ledningsnett, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.

Det trengs heller ikke samtykke til oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser i forbindelse med reindrift. Fylkesmannen kan bestemme hvordan gjerder og anlegg skal plasseres og utformes.

§ 4. *Geologiske undersøkelser*

Bestemmelsene er ikke til hinder for gjennomføring av undersøkelser av verdien av de mineralske ressursene i området. Undersøkelsene skal foretas så skånsomt som mulig av hensyn til verneverdiene. Det skal utarbeides en plan over planlagte undersøkelser før arbeidet starter. Planen godkjennes av Bergvesenet i samarbeid med fylkesmannen.

Dersom arbeid med undersøkelsene vil avvike vesentlig fra de inngrepene som er beskrevet i planen, skal det innhentes samtykke fra Bergvesenet før arbeidene starter.

§ 5. *Forvaltningsmyndighet og unntak fra bestemmelsene*

Denne rikspolitiske bestemmelsen forvaltes av Miljøverndepartementet. I medhold av plan- og bygningsloven § 13, gis fylkesmannen myndighet til å gi samtykke til bygge- og anleggstiltak som omfattes av § 3 i den rikspolitiske bestemmelsen.

Nasjonalparkrådet skal alltid høres før avgjørelse tas.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

§ 6. *Ikrafttredelse*

Disse bestemmelsene trer i kraft 17. desember 2004 og gjelder frem til 17. desember 2014.

18. okt. Nr. 1762 2004

Forskrift om vedtekter for skilt og reklame, Grue kommune, Hedmark.

Fastsatt av Grue kommunestyre 18. oktober 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 107. Kunngjort 30. desember 2004.

I

Alle skilt og reklameinnretninger i kommunen er underlagt plan- og bygningslovens § 107. I tillegg gjelder veglovens § 33. Kommunen er ansvarlig myndighet og håndhever Veglovens krav i forhold til kommunale veger. Vegkontoret i fylket er ansvarlig myndighet for riksveger og fylkesveger. Vegloven sier at alle skilt som henvender seg mot veg og de vegfarende er søknadspliktig/løyvepliktig. Skilt og reklame for egen virksomhet på egen bygning kommer ikke under veglovens bestemmelser.

Til § 107

1. Innen Grue kommune må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Skilt og reklameinnretninger skal ikke virke skjæmmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virke sjenerende.
2. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretninger tillates ikke.
3. Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes.

Lyskasser kan allikevel tillates i områder regulert til industri, dersom de er utført med lukket front, dvs. at bare tekst eller symboler er gjennomlyst.

4. Skilt skal ikke dekke mer enn 1/4-del av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 m eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer.

Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter. På fredede eller bevaringsverdige bygninger eller miljøer skal maksimum størrelse være 0,6 kvm.

5. I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, bør firmaenes skilt samles i en oppslagstavle der dette er hensiktsmessig. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang kan ha egne skilt.
Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate, og at det er naturlig at det settes opp skilt også mot disse. Skilt skal som hovedregel plasseres ved innganger.
6. Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater og tillates ikke plassert på mønet, takflater eller gesims.
Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på gjerder eller stolper.
7. Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt;
 - Løsfotreklame – løsfotreklame kan plasseres i områder hvor disse ikke er til hinder for synshemmede, brukere av rullestol m.m.
 - Reklame på markiser. Etter en helhetlig vurdering kan allikevel et firmanavn/logo aksepteres.
8. Ved endring eller riving av eldre skilt av stor kulturhistorisk verdi skal saken ha en kulturvernaglig vurdering.

II

Forskriften trer i kraft 18. oktober 2004.

13. des. Nr. 1763 2004

Forskrift for vann og avløpsgebyrer, Klepp kommune, Rogaland.

Fatsatt av Klepp kommunestyre 13. desember 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3, jf. forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer § 1. Kunngjort 30. desember 2004.

§ 1. Formål

Forskriftene skal legge til rette for finansiering av bygging og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg, og gi en best mulig fordeling av kostnadene blant brukerne.

§ 2. Gebyrplikt

2.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:

- Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
- Eiendom som teknisk styre i medhold av plan- og bygningsloven § § 65, § 66 eller § 92, har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
- Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i vedtatt reguleringsplan.

2.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges blir 30 år.

§ 3. Definisjoner

3.1 Med *avløpsledning* forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.

3.2 Med *enhet* menes bolig, fritidsbolig, seksjonert del av bygning, næringsbygg, offentlige bygg og andre bygg, gruppe av driftsbygninger på gardseiendom, gruppe av industribygg på industrieiendom, og lignende.

Hvert gårds- og bruksnummer kan inneholde flere enheter av bolig, seksjonerte deler av bygning, fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg og andre bygg. Dersom en bygning inneholder flere seksjonerte deler skal tilknytningsgebyr betales for hver seksjon (enhet).

§ 4. Gebyrform

Gebyrene omfatter:

- Tilknytningsgebyr for vann
- Tilknytningsgebyr for avløp
- Årsgebyr for vann
- Årsgebyr for avløp.

§ 5. Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 6. Restriksjoner på vannleveranser m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløpsvann, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 7. Tilknytningsgebyrer**7.1 Tilknytningsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales:**

- Ved nybygg av enheter som definert i § 3
- Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
- Ved seksjonering av eksisterende bygg slik at det oppstår en ny, fritt omsettelig eiendom.
- Ved deling og seksjonering av eiendommer med bygg som er tilknyttet og som det ikke er betalt tilknytningsgebyr for.

7.2 Tilknytningsgebyret fastsettes i henhold til enhet.

7.3 For eiendom hvor kommunen eller private utbyggere har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente teknisk anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen, skal det foretas en reduksjon i tilknytningsgebyret. Det samme gjelder forholdet til krav om naturalopparbeidelse og refusjoner. Størrelsen på reduksjonen bestemmes av det faste utvalg for plansaker/teknisk styre etter satser fastsatt av kommunestyret, jf. § 5.

7.4 Dersom kommunen ønsker en eiendom tilknyttet det offentlige vann og avløpsnett skal kommunen legge både vann og avløpsledning frem til omlag 10 meter fra nærmeste enhet eller inn på grunneiers eiendom. Det betales tilknytningsgebyr etter høy sats for nærmeste enhet. For øvrige enheter på eiendommen, beregnes lav sats. Dersom eiendommen ikke har selvfall skal kommunen bekoste pumpestasjonen. Pumpestasjonen skal deretter overtas av grunneier for drift og vedlikehold. Kommunen kan kreve at innehaver av pumpestasjon inngår vedlikehold/serviceavtale med pumpeleverandør.

§ 8. Årsgebyrer

8.1 Årsgebyr for vann- og/eller avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

8.2 Årsgebyret skal være basert på en fast og en variabel del. Størrelsen på fastleddet fastsettes av kommunestyret. Den variable delen skal basere seg på målt forbruk.

8.3 Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ pris. Minste målemengde er 0 m³. Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, skal avløpsgebyret baseres på målt eller stipulert avløpsmengde. Utgiftene til måling dekkes av den gebyrpliktige. Det kan fastsettes ulike minstegebyrsatser for forskjellige kategorier av gebyrpliktige. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsen i § 11.

8.4 For eiendom som ikke installerer vannmåler, kan det fastsettes ulike stipulerte volumssatser for forskjellige kategorier av gebyrpliktige.

§ 9. Fradrag i årsgebyret

Eiendommer som har pumpestasjon får refusjon fastsatt av kommunestyret for utgiftene til drift og vedlikehold av pumpestasjon for avløp.

§ 10. Tillegg i årsgebyret

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes av det faste utvalget for plansaker/teknisk styre.

§ 11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere

11.1 All leveranse av vann skal skje gjennom måler.

11.2 For installert vannmåler gjelder følgende:

- Måleren er kommunens eiendom.
- Kommunen bestemmer type, plassering og størrelsen av måleren.
- Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal leieren omgående meddele dette til kommunen.
- Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
- Kommunen skal godkjenne installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
- Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leieren.
- Kommunen kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesing på minst 5%, utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall bestemmer det faste utvalget for plansaker/teknisk styre hvem som skal betale omkostningene. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

§ 12. Innbetaling av årsgebyrer

12.1 Gebyrene fordeles over 2 terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning.

12.2 Årsgebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6–1. Om renteplikt ved sen betaling og inndrivelse av årsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 13. *Delegering*

Myndighet som i eller i medhold av vedtektene er gitt til det faste utvalget for plansaker/teknisk styre kan delegeres til kommunalsjefen.

§ 14. *Klage*

Vedtak som er fattet av kommunalsjefen eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til det faste utvalget for plansaker/teknisk styre.

§ 15. *Ikrafttreden*

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 9. desember 2002 nr. 1864 om vann- og avløpsgebyrer, Klepp kommune, Rogaland.

13. des. Nr. 1764 2004

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp kommune, Rogaland.

Fastsatt av Klepp kommunestyre 13. desember 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109 samt lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Kunngjort 30. desember 2004.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. *Gebyret innbefatter*

Gebyret innbefatter saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll og tilsyn i byggeperioden. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

§ 2. *Betalingsplikt*

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato.

§ 3. *Gebyrberegningstidspunkt – Avregning*

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt melding/søknad mottas.

§ 4. *Betalingstidspunkt*

Når vedtak i forbindelse med rammetillatelse foreligger, faktureres 50% av fullt gebyr. De resterende 50% når igangsettingstillatelse gis. Gebyr for rammetillatelse og igangsettingstillatelse skal være betalt før tiltaket igangsettes/utstikkes av kommunen. Gebyr for ev dispensasjoner betales når det gis rammetillatelse. Beløp under kr 2000,- skal ikke deles. Gebyr for enkle tiltak skal være innbetalt før tiltaket igangsettes/utstikkes av kommunen. Gebyr for kommunens behandling etter Lov om eierseksjoner skal være innbetalt før begjæringen sendes til tinglysingsdommeren.

§ 5. *Ved kombinerte bygg*

Består bygningen av flere funksjoner, beregnes gebyret for hver del.

§ 6. *Midlertidige bygninger*

Midlertidige bygninger belastes fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7. *Avslag*

Blir søknad avslått skal det betales 1/3 av fullt gebyr. Dersom dette gebyret blir mindre enn kr 200,- vil det ikke bli fakturert. Dette gjelder ikke avslag på dispensasjoner.

§ 8. *Igangsetting uten tillatelse – tilleggsgebyr*

Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten at tillatelse til igangsetting er gitt, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:

- For bygning er tilleggsgebyret på 100% av fullt behandlingsgebyr dersom tiltaket blir godkjent.
- For tiltak som er ulovlig fullført og ikke blir godkjent ved etterfølgende søknad, betales gebyr etter § 7 med tillegg av 100%.

§ 9. *Urimelig gebyr*

Hvis gebyret anses for å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunalsjefen fastsette et passende gebyr.

§ 10. *Klageadgang*

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunalsjefens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 11. Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves forskrift 16. oktober 2000 nr. 1120 om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp kommune, Rogaland.

Kap. 2. Gebyrsatser

Gebyrsatsene gjengis ikke her, men kan fås ved henvendelse til Klepp kommune, Teknisk etat, Postboks 25, 4358 Kleppe. Tlf. 51429750, faks 51429762.

14. des. Nr. 1765 2004**Forskrift om gebyrregulativ for regulering, byggesak, delingsaker, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn mv. for 2005, Re kommune, Vestfold.**

Fastsatt av Re kommunestyre 14. desember 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5–2 og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 25, § 34, § 52a., forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7–5 og forskrift 29. desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. § 1 bokstav a, § 1 bokstav b og § 2. Kunngjort 30. desember 2004.

Re kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, delingsloven og eierseksjonsloven med flere. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Re kommune, Tingvoll, 3175 Ramnes, telefon 33061000 eller på kommunens hjemmeside <http://www.re.kommune.no>.

Gebyrregulativet erstatter: forskrift 16. desember 2003 nr. 1821 om gebyrregulativ for oppmåling, regulering og byggesak 2004, Re kommune, Vestfold og trer i kraft 1. januar 2005.

20. des. Nr. 1766 2004**Forskrift for husholdningsavfall, Gjesdal kommune, Rogaland.**

Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 20. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85. Kunngjort 30. desember 2004.

§ 1. Forskriftens formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Gjesdal kommune.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Gjesdal kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer med unntak av de som ligger mer enn 2 kilometer i luftlinje fra kjørbare sommerveier.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Gjesdal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3. Definisjoner

Med *avfall* forstås kasserte løse gjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødig løse gjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og rensningsanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Som *husholdningsavfall* regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som *næringsavfall* regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som *farlig avfall* regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Som *grovavfall* regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall på grunn av sin størrelse.

Med *matavfall* menes matrester fra vanlige husholdninger.

Med *våtorganisk* avfall forstås lett nedbrytbar organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, og vått husholdningspapir.

Med *restavfall* menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonment er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med *fellesabonnement* forstås at flere abonnenter går sammen om felles oppsamlingsenhet.

Med *opsamlingsenhet* for avfall menes container eller beholder, herunder sekk og avfallssuganlegg. Gjesdal kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Gjesdal kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med *hentested* menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med *miljøstasjon* menes særskilte avfallsmottak, betjente eller ubetjente, hvor avfall kan leveres kildesortert, for eksempel glass, papir osv., av abonnent.

Med *gjenvinningsstasjon* menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall.

Med *hentesystem* menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med *bringesystem* menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med *kompostering* menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter.

§ 4. *Kommunal innsamling av avfall*

I Gjesdal kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Farlig avfall fra husholdninger skal bringes til gjenvinningsstasjon for mottak av farlig avfall.

Grovavfall fra husholdninger skal bringes til godkjent avfallsanlegg.

Gjesdal kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk og/eller miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Gjesdal kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg.

Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen.

§ 5. *Brenning av avfall*

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt med unntak av følgende:

- a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
- b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
- c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta/fritidsbolig,
- d) bråtebrenning og brenning av hageavfall utenfor tettbygd strøk,
- e) sankthansbål,
- f) halmbrenning i jordbruket,
- g) flatebrenning i skogbruket.

For saker som faller inn under brann- og eksplosjonvernloven må det innhentes egen tillatelse fra Brannvesenet Sør-Rogaland.

§ 6. *Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling*

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Gjesdal kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby innsamling av næringsavfall.

§ 7. *Krav til sortering og bruk av oppsamlingsenheten*

Husholdningsavfall som omfattes av den kommunale innsamlingsordning skal kildesorteres i følgende fraksjoner:

Brun avfallsbeholder og beholder for hjemmekompostering:

Våtorganisk avfall til kompostering. Det er forbudt å legge avfall som ikke kan komposteres i brun beholder.

Grønn beholder:

Papp, papir, melke- og drikkekartonger. Papp og papir skal legges løst i den grønne beholderen. Melke- og drikkekartonger skal samles i en plastpose (handlepose) som knyttes igjen før den legges i den grønne beholderen. Det er forbudt å legge andre avfallstyper i den grønne beholderen. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Grå/sort beholder:

Den del som omfatter restavfall til sluttbehandling skal i grå/sort beholder. Det er forbudt å legge oppi avfall som det finnes gjenvinningsordninger for.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, farlig avfall, samt eksplosiver eller selvantennelige stoffer i avfallsbeholderne.

Andre kildesorterte fraksjoner som for eksempel glass, plastikk og metall skal bringes til miljøstasjon. Gjesdal kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Det forbudt å legge døde kjæledyr i noen avfallsbeholder. Den som eier dyret har ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte, og må betale omkostningene for en slik håndtering ved særskilte mottak, ev. gjennom veterinær.

Oppsamlingsenheten må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Oppsamlingsbeholderen må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift.

Bossvekt pr. oppsamlingsenhet skal ikke overstige følgende maksimale vektgrenser:

- 120 liters beholder: 35 kg
- 140 liters beholder: 40 kg
- 240 liters beholder: 70 kg
- 660 liters beholder: 150 kg

Bruk av komprimeringsutstyr for beholdere skal avtales på forhånd og kontrolleres av Gjesdal kommune.

Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, bleier, bandasjer o.l. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt original hette og ellers pakkes forsvarlig inn. Aske, sot, pussestøv o.l. skal også innpakkes slik at det ikke frigjøres under tømming.

Ved bruk av sekk som oppsamlingsenhet må det i disse ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene. Sekker skal mules før anbringelse på hentested. Sekker må ikke fylles mer enn at det gis skikkelig bæregrep.

Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved gjenvinningsstasjon eller farlig avfallsmottak.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Gjesdal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 8. *Kompostering*

Abonnenter kan som alternativ til egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall, inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte (varmekompostering).

Det forutsettes at komposteringen skjer i en isolert og skadedyrsikret beholder, og at mat- og hageavfall ikke legges i beholderen for restavfall. Abonnenten har selv ansvar for beholderen.

Ved brudd på disse forutsetningene kan kommunen pålegge abonnenten tilslutning til ordningen med bruk av egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall.

Abonnenter innen landbruksnæringen som ikke ønsker å delta i ordningen med hjemmekompostering, kan inngå avtale med kommunen om å la våtorganisk avfall gå i egen gjødselkjeller. Forutsetningene for å inngå slik avtale er at det drives husdyrhold og at spredeareal er godkjent.

§ 9. *Kjøkkenavfallskvern*

Bruk av kjøkkenavfallskverner for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt.

§ 10. *Anskaffelse av oppsamlingsenheter*

Alle oppsamlingsenheter tilhører Gjesdal kommune. Unntak er avfallssuganlegg og spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av Gjesdal kommune.

Gjesdal kommune besørger utlevering og vedlikehold unntatt renhold av oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Gjesdal kommune avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Abonnenten er ansvarlig for skade på oppsamlingsenhet som skyldes feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Hver enkelt oppsamlingsenhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Ved senere bytte av beholder på abonnentens anmodning kan denne bli pålagt et nærmere bestemt gebyr.

Abonnenten skal ha det antall oppsamlingsenheter Gjesdal kommune fastsetter – vurdert etter avfallsmengde, -type og behov. Ingen bruksenhet skal dog være uten oppsamlingsenhet.

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå som kontaktperson overfor kommunen. Hver enkelt abonnent er økonomisk ansvarlig for sin andel av fellesabonnementet.

§ 11. *Plassering av oppsamlingsenheter*

Oppsamlingsenheten må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast

underlag på bakkenivå. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av oppsamlingsenheten som skal tømmes enn resten av året. Oppsamlingsenhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal rette seg etter renovatørens anvisning vedrørende korrekt plassering av oppsamlingsenheter som skal tømmes. Oppsamlingsenheten skal settes fram til veg eller felles samlepunkt/tømmepunkt, som inngår i definert kjørerute. Kjøreruten skal godkjennes av Driftsutvalget i Gjesdal kommune.

Når tømmingen foregår skal brukeren av beholderen ha plassert den maksimalt 2 meter fra kanten av veien. Hvor det er felt mellom gang/sykkelvei og vei, skal beholderen bringes fram til kanten av veien.

På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømmingen vil tidligst skje kl. 06.00.

Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til tømmekalender for Gjesdal kommune. Abonnenten plikter å følge med i tømmekalenderen. Ved avvik fra tømmekalenderen skal dette varsles abonnenten på egnet måte.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake samme dag som den er tømt.

Den som samler inn avfall for kommunen er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsenheten.

§ 12. *Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger*

Gjesdal kommune skal sørge for nødvendig renhold av beholder, hentested og oppstillingsplass for beholdere til bruk for hytter og fritidsboliger.

Beholdere som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 13. *Tømming av tette oppsamlingstanker og slam fra slamavskillere (septiktank) mv.*

Gjesdal kommune sørger for tømming av slamavskillere selv eller gjennom leid renovatør.

Abonnenten skal selv sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Eventuell overdekning på og rundt kumlokket med jord, grus is og snø, eller lignende fjernes av abonnent før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Varsel om når tømming finner sted gis gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting skal slamavskilleren som hovedregel tømmes en gang hvert annet år. For hytter og fritidsboliger skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn hvert 4. år. Tette oppsamlingstanker for avløpsvann skal tømmes av eier etter behov. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Det må være tilfredsstillende adkomst for tankbil med utstyr fram til tømmededet. Kvister og greiner må fjernes slik at veibredde på 3,5 meter oppnås. Videre må fri høyde over veibanen være 4,5 meter, og veien må ha den styrke som må til for å tåle kjøretøy som benyttes i forbindelse med tømming.

§ 14. *Kommunens plikter*

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støy, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmekalender som fastsettes av Gjesdal kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmekalender og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid ved kunngjøring eller på annen hensiktsmessig måte.

§ 15. *Abonnentens plikter*

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Gjesdal kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

§ 16. *Gebyrplikt*

Abonnenten skal betale avfallsgebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale avfallsordningen.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Gjesdal kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste

dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes. Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal straks meddeles Gjesdal kommune.

For husstander mv. med fellesabonnement skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet.

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning er avfallsgebyrene delt i to deler – én fast og avfallsuavhengig del og én variabel avfallsavhengig del, slik:

Fast (avfallsuavhengig) del:

Denne delen skal utgjøre en fast del av gebyrgrunnet og fastsettes lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang mv.

Variabel (avfallsavhengig) del:

Denne delen skal utgjøre den resterende del av gebyrgrunnet og beregnes som en differensiert gebyrdel, avhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang, avfallsvolum eller -vekt.

Kommunen fastsetter til enhver tid hvilke abonnentgrupper og tjenester som skal inngå i differensiert gebyrordning, herunder forholdet mellom fast og variabel gebyrdel samt på hvilken måte gebyrdifferensiering skal foretas.

Kommunen fastsetter også gebyr til dekning av utgifter for tilleggstjenester som f.eks. utkjøring av nye eller henting av brukte avfallsbeholdere, mottak av avfall som leveres til mottaksplass og gjenvinningsstasjoner, ekstra innsamling fra enkeltabonnenter osv.

Det fastsettes egne gebyrsatser for hytter og fritidseiendommer.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Gjesdal kommune dersom eiendommen ikke allerede er registrert.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Årlig tømmegebyr for tømning av tette oppsamlingstanker og slam fra slamavskillere fastsettes av kommunestyret.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret.

§ 17. Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6–1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, jf. forurensningsloven § 34, 5. ledd.

§ 18. Unntak og dispensasjoner

Gjesdal kommune ved teknisk sjef kan etter grunnlagt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelsetjenesten har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer, jf. retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra ordinær renovasjonsordning. Søknad om dispensasjon skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse.

§ 19. Klageadgang

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Gjesdal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for Anke og klageutvalget i Gjesdal kommune.

§ 20. Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Gjesdal kommune om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av renovatøren, skriftlig med melding som festes til avfallsbeholderen og/eller med brev til abonnenten. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige/hygieniske/forurensningsmessige problemer kan Gjesdal kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Kommunen kan nekte å tømme avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge eller på annen måte fylt opp i strid med bestemmelsene i § 7, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømning i henhold til bestemmelsene i § 11.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 21. Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med lov om helsetjenesten i kommunene samt forskrift om miljørettet helsevern.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 22. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves forskrift 27. november 2000 nr. 1603 om renovasjon, Gjesdal kommune, Rogaland.

21. des. Nr. 1767 2004**Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Bjugn kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909. Kunngjort 30. desember 2004.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall i Bjugn kommune.

§ 2. Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3. Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 1500.

§ 4. Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader med tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5. Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsatser for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6. Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

22. des. Nr. 1768 2004**Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag.**

Fastsatt av Statens vegvesen, Region midt, Nord-Trøndelag distrikt 22. desember 2004 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5–2 nr. 2 bokstav a og b. Kunngjort 30. desember 2004.

Det er fastsatt forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag (vegliste for Nord-Trøndelag). Forskriften kan fås ved henvendelse til vegkontoret, trafikkstasjonene og vegstasjonene.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til 1. januar 2006.

Forskrift av 22. desember 2003 nr. 1839 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Nord-Trøndelag, oppheves fra samme dato.

22. des. Nr. 1769 2004**Forskrift om endring i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark.**

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1994 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 24 nr. 6. Kunngjort 30. desember 2004.

I

I forskrift 4. desember 1985 nr. 2165 om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark, gjøres følgende endring:

§ 2 første punktum skal lyde:

Vederlaget beregnes av fartøyets lastekapasitet målt i kubikkmeter og utgjør kr 3,44 pr. kubikkmeter.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2005 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som krysser en rett linje gjennom det nordligste punkt på Mølen og det nordligste punkt på Såsteinen for inngående etter dette tidspunkt.

22. des. Nr. 1770 2004**Forskrift om endring i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland.**

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1994 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 24 nr. 6. Kunngjort 30. desember 2004.

I

I forskrift 27. august 1992 nr. 647 om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland, gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd første punktum skal lyde:

Vederlaget beregnes av fartøyets størrelse målt i bruttotonnasjeenheter (BT) og utgjør kr 0,31 pr. BT.

§ 4 første ledd første punktum skal lyde:

Vederlaget kreves opp av Kystverket Vest ved vedkommende losoldermann.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som ankrer opp eller fortøyer etter dette tidspunkt.

22. des. Nr. 1771 2004**Forskrift om endring i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud.**

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1994 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 24 nr. 6. Kunngjort 30. desember 2004.

I

I forskrift 18. desember 1998 nr. 1383 om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud, gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

Gebyret for enkeltseilinger er kr 0,29 pr. BT, dog ikke mindre enn kr 150,-.

Årsgebyret er kr 14,50 pr. BT.

I § 4, § 7, § 8 og § 9 skal distriktsnavnet «Kystverket 1. distrikt» erstattes med «Kystverket Sørøst».

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som seiler inn i området fra sør etter dette tidspunktet.

22. des. Nr. 1772 2004**Forskrift om endring i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland.**

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1994 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 24 nr. 6. Kunngjort 30. desember 2004.

I

I forskrift 20. desember 2002 nr. 1775 om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland, gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

For tankfartøy som anløper Havneterminalen Kårstø betales som følger:

- Enkeltseilinger kr 0,79 pr. BT, dog ikke mindre enn kr 150,–
- Årsgebyrsatsen er kr 39,50 pr. BT.

For øvrige avgiftspliktige fartøyer betales som følger:

- Enkeltseilinger kr 0,21 pr. BT, dog ikke mindre enn kr 150,–
- Årsgebyrsatsen er kr 10,50 pr. BT.

Gebyrsats for distanselosing fra Kvitsøy trafikksentral utgjør 50% av satsen for losingsgebyr.

I § 4, § 7, § 8 og § 9 skal distriktsnavnet «Kystverket 2. distrikt» erstattes med «Kystverket Vest».

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som seiler inn i området etter dette tidspunktet.

24. des. Nr. 1773 2004**Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vargsundet i Kvalsund og Alta kommuner, Finnmark.**

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 24. desember 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Kunngjort 30. desember 2004.

*Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner***§ 1. Formål**

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommen infeksiøs lakseanemi hos fisk.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for bekjempelssonen i deler av Vargsundet. Sonen er i nord avgrenset av linjen mellom følgende punkter:

I nord:

En linje mellom Trollstein og Kvenklubben (34 W ED 965 148 til 34 W ED 982 133)

I sør:

En linje mellom Seiland og Vargneset (34 W ED 904 064 til 34 W ED 919 048)

i Kvalsund og Alta kommune, Finnmark som vist med rødt i kartbilag.

Forskriften gjelder for observasjonssonen i resterende deler av Vargsundet. Sonens avgrensning er:

I nord: Fra bekjempelssonen til en linje mellom Komagnes og Ytre Klubben

(34 W ED 984 225 og 34 W FD 035 201)

I sør: Fra bekjempelssonen til en linje mellom Steinsnes og Korsfjordklubben

(34 W EC 809 977 til 34 W EC 847 955)

I Kvalsund og Alta kommune, Finnmark, som vist med gult i kartbilag.

§ 3. Definisjoner

I forskriften menes med:

akvakulturdyr: levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg

fisk: enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium

ILA (infeksiøs lakseanemi): er en virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien *Orthomyxoviridae*, som gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks

laksefisk: fisk tilhørende slektene *Salmo*, *Salvelinus* og *Oncorhynchus* i familien *Salmonidae*

soner: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen

§ 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen

Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen.

Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i sonen ut av bekjempelsessonen uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri/tilvirkingsanlegg.

§ 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal hver 7. dag oversende lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret i Hammerfest.

Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal, etter at de er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegg skal deretter brakklegges i minimum 6 måneder.

Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

§ 6. Rengjøring av nøter og annet utstyr fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA

Oppdrettsnøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsessonen atskilt fra nøter fra andre anlegg.

Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet.

Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer.

Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp.

Oppdrettsbåter, forflåter, flyteringer og annet utstyr fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal rengjøres og desinfiseres slik Mattilsynet bestemmer før utstyret tas i bruk ved samme eller annen lokalitet.

§ 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen

Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må være godkjent for slik slaktning, ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsessonen tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet.

Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig.

Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon.

Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet – Distriktskontoret i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget.

§ 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen, skal gå utenfor bekjempelsessonen.

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessone blant annet krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel III. Tiltak i observasjonssonen

§ 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i observasjonssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i observasjonssonen skal oversende lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet – Distriktskontoret i Vest Finnmark hver 14. dag.

Etter at bekjempelsessonen er omgjort til observasjonssone etter § 13 i denne forskrift skal listene over daglig dødelighet på merdnivå oversendes hver 30. dag.

§ 11. Tiltak ved transport i observasjonssonen

All transport av akvakulturdyr som ikke skal til bestemmelsessted i sonen skal gå utenfor observasjonssonen.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Etter at bekjempelsessonen er omgjort til observasjonssone etter § 13 i denne forskrift er all transport av akvakulturdyr gjennom sonen tillatt.

§ 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i observasjonssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor observasjonssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Sonenes varighet

§ 13. Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk i bekjempelsessonen i Olderfjorden er slaktet ut, anlegget rengjort og desinfisert, lokaliteten brakklagt forskriftsmessig i minimum 6 måneder kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i observasjonssonen.

§ 14. Opphevelse av observasjonssone

Mattilsynet kan vedta at observasjonssonen skal oppheves når det er gått 2 år siden bekjempelsessonen ble opphevet.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 15. Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 16. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17. Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.


§ 18. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og oppheves samme dag som observasjonssonen oppheves, jf. § 14.

Vedlegg

Soner i Vargsundet, Finnmark.

Vedlegg: FORSLAG TIL SONER I VARGSUNDET, FINNMARK
Pr 23.12.04



25. mars Nr. 1843 2004**Forskrift om salstider for drykk med lågare alkoholinnhald enn 4,76% i Kvinnherad kommune, Hordaland.**

Fastsatt av Kvinnherad kommunestyre 25. mars 2004 med heimel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3–7. Kunngjort 6. januar 2005.

I Kvinnherad kommune er salstidene for drykk med lågare alkoholinnhald enn 4,76% avgrensa til kl. 08.00 – 20.00 kvardagar og kl. 08.00 – 18.00 dag før søn- og helgedag. Løyvehavar står fritt til sjølv å bestemma si eiga salstid innafor denne ramma.

Forskrifta trer i kraft frå 1. juli 2004 og gjeld ut løyveperioden til 30. juni 2008.

1. des. Nr. 1844 2004**Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Oppdal kommunestyre 1. desember 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f. Kunngjort 6. januar 2005.

I

Det blir innført ekstraordinær båndtvang for hund i Oppdal kommune. Båndtvangen gjelder ikke i fjellet over tregrensen.

II

Enhver kan oppta hund som er løs i ekstraordinær båndtvangstid. Hunden skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

III

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

IV

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder inntil vidare, dog ikke lenger enn til 1. april 2005 når ordinær båndtvang trer i kraft.

6. des. Nr. 1845 2004**Forskrift om bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag, Enebakk kommune, Akershus.**

Fastsatt av Enebakk kommunestyre 6. desember 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første ledd bokstav a og b. Kunngjort 6. januar 2005.

§ 1. Virkeområde

Denne forskrift omhandler ferdsel med motorfartøy og landing eller start med luftfartøy på innsjøer og vassdrag i Enebakk kommune.

Øvrig motorferdsel reguleres av loven eller nasjonal forskrift.

Ved forståelse av ulike uttrykk og begrep i disse forskrifter legges definisjoner i § 2 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til grunn.

§ 2. Forbud mot bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag

På innsjøer og vassdrag er motorferdsel eller landing/starting med luftfartøy ikke tillatt med mindre annet følger av § 4 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann (fastsatt 15. mai 1988 med senere endringer), eller denne forskrift.

§ 3. Generelle tillatelser. Jf. § 5 første ledd bokstav b i loven

Kommunen gir generell tillatelse til bruk av motorfartøy på innsjø og vassdrag

- a) ved nødvendig oppsyn og arbeid i forbindelse med drikkevannsforsyning
- b) ved nødvendig arbeid i forbindelse med etablering eller vedlikehold av varmeveksler fra vann og kloakkledning i vann.

Nødvendig transport skal meldes kommunen på forhånd, og i spesielle tilfelle, seinest samme dag som aktiviteten foregår.

Punkt a begrunnes i forholdet omkring kommunens drikkevannskilder hvor inntakssil ligger til dels langt ute i vannet.

Punkt b begrunnes i ønsket om å legge til rette for at varmeveksler fra vann kan benyttes til alternativ oppvarming. Avkloakking til renseanlegg gir miljøgevinst.

I akutte situasjoner vil det være uhensiktsmessig om kontroll og reparasjoner utført fra motordrevet båt skulle kreve kommunal saksbehandling og vedtak på forhånd.

§ 4. Tillatelse etter søknad. Jf. § 6 i loven

Når særlige grunner foreligger kan Enebakk kommunestyre, eller det organ som har fått fullmakt, etter søknad gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy på innsjø eller vassdrag i andre tilfeller enn de som følger av § 2 og § 3 ovenfor, jf. lovens § 6.

Blant aktiviteter der søknad kan sendes kommune nevnes:

- a) Transport i forbindelse med oppføring og vedlikehold av bygninger, herunder private hytter.
- b) Start og landing med luftfartøy i forbindelse med sprøyting og gjødsling av skog.
- c) Transport av gamle og funksjonshemmede.
- d) Nødvendig kjøring til sportsstuer og fastboende som ikke har bilvei i sommertiden.
- e) Nødvendig transport i forbindelse med fiskestell og oppsyn.

Tillatelse kan gis for bestemte anledninger eller for bestemte tidsrom. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

Kommunestyret kan delegere til ordfører eller utvalgsleder å ta avgjørelser etter denne paragraf.

Vedtak gjort etter denne paragraf kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samsvar med forvaltningsloven 10. februar 1967, og uten hensyn til unntaket i lovens § 28 annet ledd. Klagen sendes gjennom Enebakk kommune.

I Østmarka naturreservat er det vedtatt verneforskrifter hjemlet i naturvernloven som regulerer bl.a. bruk av motorfartøy og start og landing med luftfartøy.

§ 5. Spesielle bestemmelser for enkelte vassdrag over 2 km²

- a) Lyseren

For den delen av innsjøen Lyseren som ligger i Enebakk kommune er tillatt størrelse på båtmotor satt til maksimum 5 hk.

- b) Børtervann

For hele innsjøen Børtervann er bruk av motorfartøy ikke tillatt med mindre annet følger av lovens § 4 eller denne forskrifts § 3 og § 4.

§ 6. Spesielle bestemmelser for Langen, Høljeren, Våg og Mjær

- a) Langen

For den del av innsjøen Langen som ligger i Enebakk kommune er tillatt størrelse på båtmotor maksimum 4 hk.

- b) Høljeren og Våg

Bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjøene Høljeren og Våg er ikke tillatt med mindre annet følger av lovens § 4 eller denne forskrifts § 3 og § 4.

- c) Mjær

Det kan på visse vilkår utøves vannskisport på den del av innsjøen Mjær som er regulert i henhold til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær, stadfestet 5. november 2003 av Miljøverndepartementet:

- 1) Vannskisport kan ikke utøves på den del av Mjær som omfattes av eiendommene Østby søndre, gnr. 85, bnr. 2 og Østby nordre, gnr. 85, bnr. 1 og 3 så lenge eierne av disse eiendommer opprettholder forbud mot vannski-/wakeboardkjøring i medhold av Vannressursloven § 16 annet ledd, jf. § 13.
- 2) Vannskiaktiviteten kan bare utøves i henhold til punkt 3 i reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær, stadfestet 5. november 2003 av Miljøverndepartementet. Vannskiklubben pålegges innen 25. mai det enkelte år å sette opp plan for aktivitet for samme år innen reguleringsplanens rammer. Planen sendes nærmeste naboer til vannskiaktiviteten, og slås opp på vannskisenteret. Skal planen fravikes må samme naboer, Enebakk kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus varsles om endringen minst 2 uker før aktuell endring inntreffer.
- 3.

§ 7. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 6. desember 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 14. juni 1999 nr. 822 om bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag, Enebakk kommune, Akershus.

16. des. Nr. 1846 2004**Forskrift om jakttid på bever, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Holtålen kommunestyre 16. desember 2004 med hjemmel i forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktseongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 § 3 nr. 2 bokstav d, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Kunngjort 6. januar 2005.

§ 1. Jakttid på bever i Holtålen kommune i perioden 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 er fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

§ 2. Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38 og gjelder til og med 31. mars 2007.

21. des. Nr. 1847 2004**Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.**

Fastsatt av Bjugn kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 27, § 29, § 30, § 32. Kunngjort 6. januar 2005.

*Kapittel 1. Generelle bestemmelser***§ 1. Virkeområde**

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall og hjemmekompostering av våtorganisk avfall og tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv. fra de områder av kommunen som denne forskrift nærmere definerer. Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Innsamling av husholdningsavfall omfatter hele kommunen.

Tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv. omfatter de samme områder som omfattes av innsamling av husholdningsavfall.

§ 2. Definisjoner

Med *avfall* forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsoegjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødig løsoegjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som *næringsavfall* regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som *farlig avfall* regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdningsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med *abonnet* menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikelnummer.

Som *boligabonnement* regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.

Som *fritidsabonnement* regnes bebygd eiendom (bygning over 30 kvm) hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell. Hytter på egne hovedbruk (ikke utleiehytter o.l.) inngår i hovedbrukets abonnement.

Med *oppsamlingsenhet* for avfall menes container eller beholder. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med *hentested* menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Med *kildesortering* menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår (ved kilden). Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent.

Med *returpunkt* menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv.

Med *gjenbruksstasjon* menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenbruksstasjonene er betjent.

Med *hentesystem* menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med *bringesystem* menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller et gjenbrukstorg.

Med *miljøskadelig* avfall forstås i denne forskrift avfallskomponenter som ikke inngår i ordningen med innsamling av farlig avfall, men som likevel bør sorteres ut som egen fraksjon fordi det ikke bør brennes.

Med *restavfall* menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi.

Med *våtorganisk* avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir.

Med *risikoavfall* menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander, og cystostaticaavfall.

§ 3. *Unntak for visse typer avfall*

Farlig avfall i henhold til forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, samt flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall o.l., omfattes ikke av disse forskriftene med unntak av kap. 4, 5 og 6.

§ 4. *Nybygg, flytting mv.*

Ved nybygg skal eieren melde fra til kommunen, og huset må ikke tas i bruk før renovasjonen er ordnet. Dessuten skal melding om flytting, innflytting og overdragelse av eksisterende eiendommer gis til kommunen.

§ 5. *Tvungen renovasjonsordning*

Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privét mv. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen eller overlate til abonnentene å stå for deler av innsamlingsarbeidet.

Alle eiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra ordninger.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et boligabonnement. Avgiftsplikten inntreer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller nå bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Hver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Ubebodd helårsbolig kan midlertidig fritas for renovasjon når denne åpenbart ikke vil bli benyttet som fritidsbolig. Eiendommer som har stått ubebodd i 6 md. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell avgiftsplikt regnes fra det tidspunktet byggetillatelse gis eller søknad innvilges.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

Kapittel 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

Kildesortering, gjenvinning og egenbehandling

§ 6. *Kildesortering og gjenvinning*

Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall er forpliktet til å holde visse slag avfall adskilt etter kommunens nærmere bestemmelser.

Avfallsfraksjoner som det eventuelt blir organisert faste kildesorterings- og gjenvinningsordninger for, skal leveres via gjenvinningsordningene, og ikke legges i oppsamlingsenheten for husholdningene.

For spesielle avfallsfraksjoner og større gjenstander kan kommunen bestemme at avfallet skal leveres direkte til spesielle mottaksplasser eller til avfallsplassen.

Kommunen bestemmer hva som skal defineres som næringsvirksomhet, herunder avfall i forbindelse med utsalgssteder, turistanlegg mv. Avfall som er definert som produksjonsavfall, skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Dersom det finnes gjenvinningsordninger for slikt avfall. Skal disse benyttes.

Kommunen kan bestemme hvilke avfallsfraksjoner som til enhver tid omfattes av foregående punkter, hvorledes slikt avfall skal håndteres og hvor slikt avfall skal leveres.

§ 7. *Egen behandling av avfall*

Abonnenter som får tillatelse til å behandle sitt organiske avfall ved hjemmekompostering eller levering til annen avtaker, må innrette seg etter de til enhver tid fastlagte kommunale bestemmelser for dette.

Vedrørende brenning av avfall henvises til kommunehelseloven og brannloven.

Restavfall

§ 8. *Krav til restavfall*

Kommunen kan fastsette nærmere bestemmelser om emballering, oppsamling og innsamling av restavfall.

Kommunen kan også fastsette krav til restavfallets utsorteringsgrad og til tillegg i gebyret for manglende tilfredsstillende av disse kravene.

Felles oppsamling

§ 9. *Bruk av felles oppsamlingsenheter*

Abonnenter kan henvises til å benytte felles oppsamlingsenheter som kommunen setter ut i et område eller på sentrale oppsamlingsstasjoner. Abonnenten plikter å påse at avfallsfraksjonene plasseres i riktige oppsamlingsenheter. Fraksjoner som ved lukt eller på annen måte kan virke skjemmende på omgivelsene, skal emballeres forsvarlig før plassering i oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene og evt. andre deler av anlegget skal forlates i lukket stand.

Avfall må ikke legges utenfor oppsamlingsenhetene.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha kommunens samtykke.

Ved bruk av felles oppsamlingsenheter vil hele eller deler av bestemmelsene i § 10 – § 13 utgå.

Individuell oppsamling

§ 10. Abonnentens plikter

Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha nødvendige oppsamlingsenhet for forskjellige slag avfall.

Komposteringsbeholdere e.l. for behandling av organisk avfall regnes som oppsamlingsenhet.

Abonnten skal påse at bruken og plassering av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med disse forskriftene eller utfyllende bestemmelser til disse.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles, sekker må kunne knyttes igjen og esker lukkes. Vekten må ikke overstige 25 kg. Skarpe gjenstander må pakkes godt inn.

§ 11. Anskaffelse og utlevering

Kommunen besørger utlevering av oppsamlingsenhetene (unntatt komposteringsbeholdere). Abonnten må sørge for vedlikehold av oppsamlingsenhetene.

Abonnenter som får tillatelse til å anskaffe komposteringsbeholdere, må dekke utgiftene til anskaffelse og vedlikehold selv.

Kommunen kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter, eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagte eller ikke tilfredsstillende kommunens krav.

Utlevering av sekker eller annet utstyr til oppsamling av avfall skjer etter kommunens nærmere bestemmelser. Slikt utstyr dekkes av kommunen.

Kommunen kan gi nærmere regler om utlevering og tilbakelevering av utleverte sekker, eller om kjøp av ekstra sekker etc.

§ 12. Krav til oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og forøvrig ikke fører til lukt eller hygieniske ulemper. Kommunen bestemmer utformingen herunder hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnten skal ha.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 13. Plassering av oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom.

Oppstår det tvist mellom partene om plasseringen, avgjøres plasseringen av kommunen. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre henting vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Oppsamlingsenheten kan maksimalt plasseres 30 meter fra kjørbare veg.

De kommunale avfallsgebyrer har ulike priser for alternative plasseringer av oppsamlingsenheten.

Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet utenom det som den generelle bestemmelse.

Nærmere regler for ev. ekstra emballering og sikring eller ruteopplegg fastsettes av kommunen.

Fritidseiendommer

§ 14. Renovasjon av fritidseiendommer

Fritidsbebyggelse omfattes i den grad kommunestyret selv bestemmer. Husholdningsavfallet skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer og leveres på den måten kommunen bestemmer.

Adkomst og innsamling

§ 15. Krav til kjørbare veg

Veg som skal benyttes i fast ruteopplegg for innsamling av avfall skal være kjørbare.

Som kjørbare veg, regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.

Kjørebredde/brøytebredde må være minimum 3,0 meter. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for tømning.

§ 16. Innsamling og transport av avfall

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenhetene eller emballert på reglementert måte.

Avfallet hentes rutinemessig. Kommunen bestemmer hentehyppigheten for de forskjellige avfallsfraksjoner og restavfallet, herunder om innsamlingen bare skal foretas i visse deler av året, forskjellige innsamlingshyppigheter i forskjellige deler av kommunen eller forskjellige innsamlingshyppigheter hos forskjellige abonnenter.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Under transport må avfall sikres slik at det ikke faller av.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for tømning.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres.

Vinterstid skal adkomsten være rydda og om nødvendig sandstrødd. Renovatøren skal utføre tømningen i tidsrommet mellom kl. 06.00 – 21.00.

Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

§ 17. Kompostering m.m.

Abonnenter som har eget tilstrekkelig hageareal, og som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, så som levering til egen gjødsellager, kan likestilles med hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sivevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder.

De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene.

Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleveres.

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til kommunens mottaksplass for hageavfall.

§ 18. Kompostbingen og drift

Kompostbingen må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i Kompostbingen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering.

Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Kapittel 3. Tømming av slam fra slamavskillere mv.

§ 19. Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning. Overdekking av kumløkk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenter før tømning skal utføres.

Den som tømmer anlegg har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

§ 20. Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om når tømning vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med slamavskiller minst dimensjonert etter minstekravet i retningslinjene for separate avløpsanlegg, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år.

For eiendommer med fritidsbebyggelse og med slamavskiller minst dimensjonert etter minstekravet i retningslinjene for separate avløpsanlegg, skal slamavskilleren tømmes hvert 4. år.

For eiendommer med slamavskillere som ikke tilfredsstiller minstekravet i retningslinjene for separate avløpsanlegg, skal eiendommer med fast bosetting tømmes hvert år og eiendommer for fritidsbebyggelse tømmes hvert 2. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år eller etter behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Abonnenter som har behov for ekstra tømminger kan mot ekstra avgift rekvirere dette hos kommunen med en ukes forvarsel.

Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand og grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kapittel 4. Avfallsgebyr

§ 21. Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr til kommunen.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år og godkjennes av Fylkesmannen.

Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg

Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter antall kilo levert avfall, skal den differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen.

Fra det tidspunktet kommunen bestemmer kan abonnentene inngå en serviceavtale med kommunen tilleggstjenester i forhold til ett basisabonnement. Differensieringen av avfallsgebyret vil skje på grunnlag av en slik serviceavtale.

§ 22. Kommunens plikter

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokker kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømning skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømningen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 23. Innkreving, renter

Forfalte gebyr er sikret med lovpant i eiendom etter panteloven § 6–1.

Gebyret kan kreves inn etter reglene om innkreving av skatt.

Vedrørende renteplikt ved for sen betaling eller ved tilbakebetaling av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 24. Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegerer sin myndighet etter § 6 – § 20.

§ 25. Klage

Så lenge annet ikke framgår av særlov er formannskapet klageinstans for enkeltvedtak som gjøres av administrasjonen med hjemmel i disse forskriftene.

§ 26. Straff

Overtrudelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 27. Forhold til helseforskrifter

All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

Kapittel 6. Ikraftredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. desember 2000 nr. 4274 om kommunal renovasjonsforskrift, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

23. des. Nr. 1848 2004

Ikraftredelse av forskrift om vederlag for opphold i institusjon, Oslo kommune.

Fastsatt av Oslo byråd 23. desember 2004 med hjemmel i forskrift 3. november 2004 nr. 1454 om vederlag for opphold i institusjon, Oslo kommune § 7. Kunngjort 6. januar 2005.

Forskrift 3. november 2004 nr. 1454 om vederlag for opphold i institusjon, Oslo kommune, trer i kraft med virkning fra 1. januar 2005.

Rettelser.

Det som er rettet er satt i kursiv.

Nr. 6/2003 s. 601 (i forskrift 12. desember 2003 nr. 1815 for transport av funksjonshemmede, Oslo kommune, Oslo).

§ 2 siste fotnote siste setning skal lyde:

Personer i gruppene 2–5 kan tilkjennes TT-kort etter fremlagt attest fra øyespesialist.

Nr. 5/2004 s. 396 (i forskrift 24. juni 2004 nr. 1414 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sarpsborg kommune, Østfold).

§ 5 d skal lyde:

- c) Brenning av avispapir og liknende i vedovn innendørs

Oversikt over rettelser som er inntatt i 2004-årgangen

År	Feil i hefte nr.	Side	Gjelder	Se rettelse i nr.
2003	1	57	Forskrift nr. 156	1
2003	2	236	Forskrift nr. 522	2
2003	6	601	Forskrift nr. 1815	6
2004	1	66	Forskrift nr. 372	5
2004	2	130	Forskrift nr. 636	3
2004	2	130	Forskrift nr. 636	5
2004	3	207	Forskrift nr. 866	4
2004	5	396	Forskrift nr. 1414	6

B-blad

Returadresse:

Lovdata
Postboks 41 Sentrum
N-0101 Oslo

NORSK LOVTIDEND

Avd I Lover og sentrale forskrifter
Avd II Regionale og lokale forskrifter

Utgiver: Justis- og politidepartementet
Redaksjon: Stiftelsen Lovdata

Manuskripter for kunngjøring

Manuskripter sendes i ett eksemplar med kunngjørings skjema til Lovdata:

Med E-post: ltavd1@lovdata.no for avdeling I
ltavd2@lovdata.no for avdeling II

Elektronisk: Se Lovdatas nettsted (www.lovdata.no).

Med post: Norsk Lovtidend
Postboks 41, Sentrum
0101 Oslo

Bestilling av abonnement

Med post: Samme adresse som over.

Elektronisk: Se Lovdatas nettsted.

		Norge	Norden	Verden
Abonnement for 2005 koster	Avd I	kr 1020	kr 1580	kr 2240
	Avd. I og II	kr 1280	kr 2320	kr 3330

Innholdet i heftene vil bli kunngjort fortløpende på Lovdatas nettsted – www.lovdata.no
- også en versjon av den trykte utgaven av heftet i PDF-format vil være tilgjengelig.
På samme sted finnes ajourførte versjoner av lovene og sentrale og lokale forskrifter.

Samlemapper: Det vil bli sendt ut etiketter for bruk på ringpermer.

Alle andre henvendelser om Norsk Lovtidend kan rettes til:

Lovdata
Postboks 41, Sentrum
0101 Oslo

Tlf. 23 35 60 00
Fax 23 35 60 01
E-post: lovtid@lovdata.no